Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

			AIRMECT de José Eduardo Cabrera					LUMI CORP (PIRO`Y S.A.)				
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)	RUBRO	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)	RUBRO	Marca	Procedencia Producto
	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA - MISIÓN JESUÍTICA JESUS DE TAVARANGUE - ITAPUA.											
1	Mantenimiento del cableado aéreo de Acometida (verificación de empalme y sustitución de aisladores afectados).	1	1.000.000	1.000.000	246	AIRMECT	NACIONAL	1.023.750	1.023.750	246	PIROÝ S.A.	NACIONAL
2	Provisión y sustitución de tablero para llave embutido en la pilastra y una llave de corte general de 3x63 Amp Europeo para corte general.	1	650.000	650.000	343	AIRMECT	NACIONAL	813.750	813.750	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
3	Excavación y cerramiento de 20 ml. Con reparación de piso por cruce de cañería, colocación de electroducto de 1 1/2" desde el limitador hasta el tablero General.	20	200.000	4.000.000	520	AIRMECT	NACIONAL	46.200	924.000	520	PIROÝ S.A.	NACIONAL
4	Provision y fabricacion de registro de ladrillo 30x30x25 con tapa de hormigón.	2	450.000	900.000	520	AIRMECT	NACIONAL	525.000	1.050.000	520	PIROÝ S.A.	NACIONAL
5	Desmontaje de tablero existente, Provisión y colocacion de tablero de corte General para 24 + 3TM con barra de neutro, cable para puente, terminales y cinta aislante, equilibrio de carga, 1 bornera repartidora, 4 descargadores de BT 20 KA.(Ubicado en la oficina de la Administración)	1	2.500.000	2.500.000	520	AIRMECT	NACIONAL	3.118.500	3.118.500	520	PIROÝ S.A.	NACIONAL
6	Provision y colocacion de sistema de puesta a tierra con minimo 3 jabalinas interconectadas con conductores desnudos de 16 mm2, cableado de tierra hasta superficies metalicas	1	4.000.000	4.000.000	343	AIRMECT	NACIONAL	2.690.625	2.690.625	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
7	Provisión y colocación de Llave TM de 3x50Amp Europeo para corte.	1	350.000	350.000	343	AIRMECT	NACIONAL	144.375	144.375	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
8	Provisión y colocación de Llave TM de 3x25Amp Europeo para A.A..	1	300.000	300.000	343	AIRMECT	NACIONAL	78.750	78.750	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
9	Provisión y colocación de Llave TM de 1x20Amp Europeo para A.A.,Ducha, reflector etc..	8	150.000	1.200.000	343	AIRMECT	NACIONAL	31.500	252.000	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
10	Provisión y colocación de Llave TM de 1x10 Amp Europeo para Luces y tomas.	6	150.000	900.000	343	AIRMECT	NACIONAL	31.500	189.000	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL

Francisco Javier Díaz
Director General
Secretaría Nacional de Turismo

11	Provision e instalacion de Cableado desde limitador de carga hasta el tablero General con cable de 16 mm2 multifilar	120	70.000	8.400.000	522	AIRMECT	NACIONAL	28.985	3.478.200	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
12	Provision e instalacion de Alimentación eléctrica monofásica embutida con cable de 4mm 10 ml. para A.A. de la Ofic. De Administración, colocación de caja de madera para A.A. 12000 Btu/hs.individual.	1	650.000	650.000	522	AIRMECT	NACIONAL	525.000	525.000	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
13	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Administracion, museo, deposito, sanitarios)	10	150.000	1.500.000	343	AIRMECT	NACIONAL	189.263	1.892.630	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
14	Provision e instalacion de cartel de salida de emergencia, cableado de 1 boca (Bloque de administracion)	4	400.000	1.600.000	522	AIRMECT	NACIONAL	340.594	1.362.376	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
15	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Bloque de administracion)	5	400.000	2.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	254.625	1.273.125	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
16	Provision e instalacion de Alimentación eléctrica Trifasica embutida con cable de 4mm multifilar 20 ml. para A.A. Split de 36.000 btu/hs de la oficina de (Salón Museo)	1	1.000.000	1.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	656.250	656.250	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
17	Baño de Dama sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	1	300.000	300.000	343	AIRMECT	NACIONAL	231.000	231.000	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
18	Baño de Discapacitado sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	1	300.000	300.000	343	AIRMECT	NACIONAL	231.000	231.000	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
19	Baño de Hombre sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	1	300.000	300.000	343	AIRMECT	NACIONAL	231.000	231.000	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
20	Deposito y pasillo sector Administración 5 artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	6	250.000	1.500.000	343	AIRMECT	NACIONAL	220.063	1.320.378	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
21	Mantenimiento de refletor de 250 w. del patio y del cartel (sustitución de conductores afectados, lámparas, reactor y porta focos), 15 m excavacion y serramiento de electroductos y cables existentes	2	800.000	1.600.000	246	AIRMECT	NACIONAL	525.000	1.050.000	246	PIROÝ S.A.	NACIONAL
22	Relevamiento de la instalacion nueva y existente y digitalizacion de plano electrico según disposicion final de circuitos en bloque de administracion, zona de salones de exposicion y zona de acceso. Entrega de una copia digital y una impresa y firmadda por el profesional responsable	1	3.000.000	3.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	5.250.000	5.250.000	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA - MISIÓN JESUÍTICA DE SANTÍSIMA TRINIDAD - ITAPUA											
23	Tablero general (TG): desmonte del tablero existente, provision e instalacion de 10 m de cableado para alimentador desde medidor a TG con cables NYY de 16 mm2, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 36+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x63 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 14 disyuntores Europeo de 1x10 A a 1x32 A	1	2.000.000	2.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	5.906.250	5.906.250	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
24	Tablero seccional nro. 1 Ciber (TS1): desmonte del tablero existente, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x32 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	1	2.000.000	2.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	3.669.750	3.669.750	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
25	Tablero seccional nro. 2 Sala de audio visuales(TS2): desmonte del tablero existente, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x20 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	1	2.000.000	2.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	3.669.750	3.669.750	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL

Francisco Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo

26	Tablero seccional nro. 3 Cocina (TS3): desmonte del tablero existente, provision de 35 m de cableado para alimentador desde TG hasta TS3 con cables multifilares de 4 mm2, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x20 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	1	2.000.000	2.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	5.381.250	5.381.250	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
27	Provision y colocacion de sistema de puesta a tierra con minimo 3 jabalinas interconectadas con conductores desnudos de 16 mm2, cableado de tierra hasta superficies metalicas y puntos de consumo	1	4.500.000	4.500.000	522	AIRMECT	NACIONAL	2.296.875	2.296.875	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
28	Desmontaje de instalacion existente (cableado, artefactos y placas de tomas y encendido) en Area de Pergola, Oficina de perceptoria, sanitarios, administracion	1	3.000.000	3.000.000	246	AIRMECT	NACIONAL	1.270.500	1.270.500	246	PIROÝ S.A.	NACIONAL
29	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y encendido por fotocelula (Area Pergolado)	8	250.000	2.000.000	343	AIRMECT	NACIONAL	203.766	1.630.128	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
30	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de perceptoria)	5	250.000	1.250.000	343	AIRMECT	NACIONAL	220.500	1.102.500	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
31	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Oficina de perceptoria)	3	400.000	1.200.000	522	AIRMECT	NACIONAL	254.625	763.875	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
32	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Oficina de perceptoria)	5	150.000	750.000	343	AIRMECT	NACIONAL	135.188	675.940	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
33	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x20, cableado de 1 boca y punto de encendido (Sanitario perceptoria)	4	250.000	1.000.000	343	AIRMECT	NACIONAL	204.094	816.376	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
34	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Sanitario perceptoria)	5	250.000	1.250.000	343	AIRMECT	NACIONAL	135.188	675.940	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
35	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de administracion)	5	250.000	1.250.000	343	AIRMECT	NACIONAL	220.500	1.102.500	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
36	Ptovision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x20, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de administracion)	2	300.000	600.000	343	AIRMECT	NACIONAL	408.188	816.376	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
37	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Oficina de administracion)	14	150.000	2.100.000	343	AIRMECT	NACIONAL	135.188	1.892.632	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
38	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Sanitarios visitantes)	8	250.000	2.000.000	343	AIRMECT	NACIONAL	219.516	1.756.128	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
39	Provision e instalacion de cartel de salida de emergencia, cableado de 1 boca (Acceso, ciber, salon de exposicion, sala de audiovisiuales, cocina y oficina)	8	300.000	2.400.000	343	AIRMECT	NACIONAL	338.954	2.711.632	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL
40	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Acceso, ciber, salon de exposicion, sala de audiovisiuales, cocina y oficina)	10	250.000	2.500.000	522	AIRMECT	NACIONAL	254.625	2.546.250	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
41	Reubicacion y mantenimiento de artefactos de iluminacion tipo dicroica, provision y cambio de lamparas quemadas (Sala interpretativa y museo)	24	150.000	3.600.000	246	AIRMECT	NACIONAL	202.125	4.851.000	246	PIROÝ S.A.	NACIONAL
42	Mantenimiento de equipos fluorescentes 3x40 W, Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores (Sala interpretativa)	14	250.000	3.500.000	246	AIRMECT	NACIONAL	599.438	8.392.132	246	PIROÝ S.A.	NACIONAL
43	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Sala interpretativa)	1	200.000	200.000	343	AIRMECT	NACIONAL	135.188	135.188	343	PIROÝ S.A.	NACIONAL

Francisco Javier Noroña
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo

44	Mantenimiento de cableado aéreo en zona de parque y estacionamiento (verificación de empalmes, sustitución de aisladores afectados, reprensado y aislacion de conductores). Provision y Sustitucion de nueve artefactos de iluminación perimetral existente por proyectores de 400 W, reubicacion de 4 proyectores existentes	1	4.000.000	4.000.000	246	AIRMECT	NACIONAL	15.881.250	15.881.250	246	PIROÝ S.A.	NACIONAL
45	Relevamiento de la instalacion nueva y existente y digitalizacion de plano electrico según disposicion final de circuitos en bloque de administracion, zona de salones de exposicion y zona de estacionamiento. Entrega de una copia digital y una impresa y firmadda por el profesional responsable	1	3.000.000	3.000.000	522	AIRMECT	NACIONAL	5.250.000	5.250.000	522	PIROÝ S.A.	NACIONAL
				86.050.000					100.979.931			

Francisco Javier Ferrer
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo

			RB CONSTRUCTORA				
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)	RUBRO	Marca	Procedencia Producto
	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA - MISIÓN JESUÍTICA JESUS DE TAVARANGUE - ITAPUA.						
1	Mantenimiento del cableado aéreo de Acometida (verificación de empalme y sustitución de aisladores afectados).	1	5.120.000	5.120.000	246	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
2	Provisión y sustitución de tablero para llave embutido en la pilastra y una llave de corte general de 3x63 Amp Europeo para corte general.	1	2.720.000	2.720.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
3	Excavación y cerramiento de 20 ml. Con reparación de piso por cruce de cañería, colocación de electroducto de 1 1/2" desde el limitador hasta el tablero General.	20	196.000	3.920.000	520	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
4	Provision y fabricacion de registro de ladrillo 30x30x25 con tapa de hormigón.	2	480.000	960.000	520	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
5	Desmontaje de tablero existente, Provisión y colocacion de tablero de corte General para 24 + 3TM con barra de neutro, cable para puente, terminales y cinta aislante, equilibrio de carga, 1 bornera repartidora, 4 descargadores de BT 20 KA.(Ubicado en la oficina de la Administración)	1	4.160.000	4.160.000	520	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
6	Provision y colocacion de sistema de puesta a tierra con minimo 3 jabalinas interconectadas con conductores desnudos de 16 mm2, cableado de tierra hasta superficies metalicas	1	2.880.000	2.880.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
7	Provisión y colocación de Llave TM de 3x50Amp Europeo para corte.	1	1.200.000	1.200.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
8	Provisión y colocación de Llave TM de 3x25Amp Europeo para A.A..	1	880.000	880.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
9	Provisión y colocación de Llave TM de 1x20Amp Europeo para A.A.,Ducha, reflector etc..	8	90.000	720.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
10	Provisión y colocación de Llave TM de 1x10 Amp Europeo para Luces y tomas.	6	90.000	540.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
11	Provision e instalacion de Cableado desde limitador de carga hasta el tablero General con cable de 16 mm2 multifilar	120	94.000	11.280.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
12	Provision e instalacion de Alimentación eléctrica monofásica embutida con cable de 4mm 10 ml. para A.A. de la Ofic. De Administración, colocación de caja de madera para A.A. 12000 Btu/hs.individual.	1	720.000	720.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
13	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Administracion, museo, deposito, sanitarios)	10	120.000	1.200.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
14	Provision e instalacion de cartel de salida de emergencia, cableado de 1 boca (Bloque de administracion)	4	960.000	3.840.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
15	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Bloque de administracion)	5	960.000	4.800.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
16	Provision e instalacion de Alimentación eléctrica Trifasica embutida con cable de 4mm multifilar 20 ml. para A.A. Split de 36.000 btu/hs de la oficina de (Salón Museo)	1	960.000	960.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
17	Baño de Dama sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	1	560.000	560.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
18	Baño de Discapacitado sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	1	560.000	560.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
19	Baño de Hombre sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	1	560.000	560.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL

20	Deposito y pasillo sector Administración 5 artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	6	480.000	2.880.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
21	Mantenimiento de refletor de 250 w. del patio y del cartel (sustitución de conductores afectados, lámparas, reactor y porta focos), 15 m excavacion y serramiento de electroductos y cables existentes	2	1.360.000	2.720.000	246	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
22	Relevamiento de la instalacion nueva y existente y digitalizacion de plano electrico según disposicion final de circuitos en bloque de administracion, zona de salones de exposicion y zona de acceso. Entrega de una copia digital y una impresa y firmadda por el profesional responsable	1	1.920.000	1.920.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA - MISIÓN JESUÍTICA DE SANTÍSIMA TRINIDAD - ITAPUA					RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
23	Tablero general (TG): desmonte del tablero existente, provision e instalacion de 10 m de cableado para alimentador desde medidor a TG con cables NYY de 16 mm2, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 36+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x63 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 14 disyuntores Europeo de 1x10 A a 1x32 A	1	7.680.000	7.680.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
24	Tablero seccional nro. 1 Ciber (TS1): desmonte del tablero existente, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x32 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	1	7.680.000	7.680.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
25	Tablero seccional nro. 2 Sala de audio visuales(TS2): desmonte del tablero existente, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x20 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	1	7.680.000	7.680.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
26	Tablero seccional nro. 3 Cocina (TS3): desmonte del tablero existente, provision de 35 m de cableado para alimentador desde TG hasta TS3 con cables multifilares de 4 mm2, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x20 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	1	7.680.000	7.680.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
27	Provision y colocacion de sistema de puesta a tierra con minimo 3 jabalinas interconectadas con conductores desnudos de 16 mm2, cableado de tierra hasta superficies metalicas y puntos de consumo	1	960.000	960.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
28	Desmontaje de instalacion existente (cableado, artefactos y placas de tomas y encendido) en Area de Pergola, Oficina de perceptoria, sanitarios, administracion	1	5.760.000	5.760.000	246	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
29	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y encendido por fotocelula (Area Pergolado)	8	320.000	2.560.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
30	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de perceptoria)	5	448.000	2.240.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
31	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Oficina de perceptoria)	3	376.000	1.128.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
32	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Oficina de perceptoria)	5	224.000	1.120.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
33	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x20, cableado de 1 boca y punto de encendido (Sanitario perceptoria)	4	280.000	1.120.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL

Francisco Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo

34	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Sanitario perceptoria)	5	224.000	1.120.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
35	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de administracion)	5	224.000	1.120.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
36	Ptovision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x20, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de administracion)	2	560.000	1.120.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
37	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Oficina de administracion)	14	216.000	3.024.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
38	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Sanitarios visitantes)	8	192.000	1.536.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
39	Provision e instalacion de cartel de salida de emergencia, cableado de 1 boca (Acceso, ciber, salon de exposicion, sala de audiovisiuales, cocina y oficina)	8	520.000	4.160.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
40	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Acceso, ciber, salon de exposicion, sala de audiovisiuales, cocina y oficina)	10	496.000	4.960.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
41	Reubicacion y mantenimiento de artefactos de iluminacion tipo dicroica, provision y cambio de lamparas quemadas (Sala interpretativa y museo)	24	253.600	6.086.400	246	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
42	Mantenimiento de equipos fluorescentes 3x40 W, Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores (Sala interpretativa)	14	274.400	3.841.600	246	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
43	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Sala interpretativa)	1	560.000	560.000	343	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
44	Mantenimiento de cableado aéreo en zona de parque y estacionamiento (verificación de empalmes, sustitución de aisladores afectados, reprensado y aislacion de conductores). Provision y Sustitucion de nueve artefactos de iluminación perimetral existente por proyectores de 400 W, reubicacion de 4 proyectores existentes	1	13.360.000	13.360.000	246	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
45	Relevamiento de la instalacion nueva y existente y digitalizacion de plano electrico según disposicion final de circuitos en bloque de administracion, zona de salones de exposicion y zona de estacionamiento. Entrega de una copia digital y una impresa y firmadda por el profesional responsable	1	2.560.000	2.560.000	522	RB CONSTRUCTORA	NACIONAL
				144.156.000			

Francisco Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo