PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Ricardo A. Villalba

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA:LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 03/2020
"CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS TIPO 5,80x6,80m CON TECHO DE CHAPAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 5.916 JOVERE DE LA LOCALIDAD DE JOVERÉ, DISTRITO DE ALTO VERÁ"
ID Nº386515

Item	*Descripción de Rubros*	*Un*	*Cant*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1	**Preparación de la obra**				
	a- Trabajos preliminares, instalación de equipos	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
	b- Cartel de obra	gl	1,00	800.000	800.000
	c- Limpieza y preparación del terreno	m2	186,00	6.000	1.116.000
	d- Replanteo	m2	186,00	6.000	1.116.000
	e- Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera 2"x2"	ml	80,00	6.500	520.000
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	m3	22,00	500.000	11.000.000
3	**Estructura de H° A° :**				-
	a- Viga y dado de H°A°	m3	2,15	3.000.000	6.450.000
	b- Encadenados de H°A°	m3	5,27	2.800.000	14.756.000
	c- Viga de H° A° en galería 20x25	m3	1,12	2.900.000	3.248.000
4	**Muros de nivelación**				-
	a- 0,45 cm	m2	14,00	300.000	4.200.000
	b- 0,30 cm	m2	24,00	200.000	4.800.000
	c- 0,60 cm	m2	2,00	400.000	800.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	50,00	80.000	4.000.000
6	**Aislación asfaltica:**				-
	a- De paredes	m2	15,00	70.000	1.050.000
7	**Muros de elevación:**				-
	a- De 0,30m con ladrillos comunes, para revocar	m2	60,00	210.000	12.600.000
	b- De 0,15m con ladrillos comunes, para revocar	m2	17,92	110.000	1.971.200
	c- De 0,30m par, con ladrillos prensados, una cara vista y ladrillos comunes una cara para revocar	m2	36,50	250.000	9.125.000
	d- De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vista	m2	110,00	155.000	17.050.000
	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	36,00	22.000	792.000
	f- Rampa terminación piso, alisado de cemento	gl	1,00	840.000	840.000
	g- Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	m2	36,00	100.000	3.600.000
8	**Pilares:**				-
	a- De 0,45 x 0,45 m, de ladrillo prensado a la vista para corredor con capitel de H°A° revocado	ml	15,40	240.000	3.696.000
9	**Techo:**				-
	a- De chapa de zinc símil teja. Aislación con membrana de Lámina de espuma de polietileno, con film aluminizado en una de sus caras, tipo TBA de 5mm. Machimbre de madera. Pend. 35%	m2	235,00	265.000	62.275.000

Escaneado con CamScanner

10	**Revoques**				-
	a- De paredes azotada impermeable Dosif. 1:3 con 10% Hidrófugo	m2	90,00	22.000	1.980.000
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	303,00	35.000	10.605.000
	b- De viga cumbrera de H°A° (en altura)	m2	26,00	60.000	1.560.000
	c- De viga de H°A° en galería	m2	15,00	60.000	900.000
11	**Contrapiso de H° de cascotes**	m2	172,50	54.000	9.315.000
12	**Piso baldosa calcárea**	m2	172,50	100.000	17.250.000
13	**Zócalo calcáreo**	ml	100,00	28.800	2.880.000
14	**Aberturas metálicas**				-
	a- Marco y Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)	un	3,00	2.400.000	7.200.000
	b- Metálica: ventana tipo balancines	m2	21,60	288.000	6.220.800
15	**Alféizar de ventanas**: De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	86,00	24.000	2.064.000
16	**Pinturas :**				-
	a- De paredes al látex - blanco o color	m2	303,00	24.000	7.272.000
	b- De pilares vistos con silicona	m2	27,80	19.200	533.760
	c- De viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	41,00	24.000	984.000
	d- De aberturas metálicas al sintético (balancines)	m2	22,00	36.000	792.000
	e- De ladrillos vistos con silicona	m2	146,50	24.000	3.516.000
	f- De maderamen y machimbre con barniz	m2	238,30	36.000	8.578.800
	g- De puerta metálica al sintético	m2	15,10	38.400	579.840
	g- De canaletas y bajadas al sintético	m2	64,00	33.600	2.150.400
17	**Vidrios dobles**	m2	20,50	144.000	2.952.000
18	**Desagüe pluvial**				-
	a- Canaleta, cenefa lateral y caño de bajada de chapa N°26.	ml	86,00	100.000	8.600.000
19	**Instalación eléctrica**				-
	a- Cable NYY de 2 x 6mm	ml	40,00	36.000	1.440.000
	b- boca de luces con placa y punto Conatel	un	15,00	114.000	1.710.000
	c- Boca de toma corriente con placa y toma Conatel	un	9,00	114.000	1.026.000
	d- Boca de ventilador	un	6,00	168.000	1.008.000
20	**Artefactos eléctricos**				-
	a- Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	un	12,00	156.000	1.872.000
	b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	3,00	54.000	162.000
	c- Tablero TS con TM	un	4,00	360.000	1.440.000
	d- Tablero TCV con TM	un	3,00	216.000	648.000
	e- Ventilador de techo de 56" de 7 velocidades, con colgante rígido	un	6,00	500.000	3.000.000
21	**Mobiliarios :**				-
	a- Pizarrón de 3,50x1,20 m	un	3,00	1.000.000	3.000.000
22	**Limpieza final**	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
	TOTAL				**280.744.800**

Total Guaraníes: Doscientos ochenta millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos.-

Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA
U.O.C

Ricardo A. Villalba
Responsable de UOC

Escaneado con CamScanner