MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILLA COMPUTO METRICO

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Propietario: Municipalidad de Itakyry

Obra: Construcción de Alcantarillado Celular en Camino Santa Lucia 2° Línea Barrio María Auxiliadora arroyo Vaca retá del Distrito de Itakyry

Ubicación: Camino Santa Lucia 2° Línea Barrio María Auxiliadora, arroyo Vaca retá

PROYECTO DE ALCANTARILLADO CELULAR DE H° A° 3,00 x 3,00 sobre el arroyo vaka retâ B° Maria Auxiliadora 2° línea- Santa Lucía					
N°	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
1	Replanteo, marcación y topografía	Unidad	1	8.000.000	
1.2	Excavación para tubos y cabeceras	m3	438	150.000	
1.3	Piedra repicada (para base de H°)	m3	24	158.000	
1.4	Muro para cabecera de H° A° ciclópeo	m3	18	1.480.000	
1.5	Base para tubos y cabeceras de H° A° espesor 0,10 varillas de 8mm malla 0,20 x 0,20m	m3	18	2.335.000	
1.6	Provisión y colocación de tubos de H° A° celular 3,00 x 3,00 x 0,20m	Unidad	16	8.760.000	
1.7	Encadenado superior de los tubos de 0,20 x 0,40, hierro de 10mm	ml	60	200.000	
1.8	Relleno y compactación de tierra	m3	430	70.000	
1.9	Cartel de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	2.100.000	
2	Valo para drenaje del camino	ml	60	70.000	
2.1	Limpieza final de obra	Unidad	1	6.400.000	
2.3	Cargamento de tierra para camino auxiliar	m3	600	98.000	
			Total con IVA:		

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsible de UOC