CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2016

"OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD CON PROYECCION A HOSPITAL DISTRITAL EN LA LOCALIDAD DE CARMELO PERALTA"

ID N° 319.627

	ITEMS	DESCRIPCION	Ing. PEDRO TORRES AMARILLA					
			UN.	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	Preparación de obra/Replanteo y marcación	ML	237	Torres	Nacional	4.480	1.061.760
	2	Preparación de obra/Excavación cimento Corrida Prof.0,80	M3	23	Torres	Nacional	55.940	1.286.620
	3	Cimiento/Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	23	Torres	Nacional	815.870	18.765.010
	4	Colocación de hormigón armado/Pilastras de 0,15*0,3 en accesos para portones	ML	12	Torres	Nacional	400.000	4.800.000
	5	Colocación de hormigón armado/Zapatas de 0,80 x 0,80 x 0,30 para pilastras	UN	6	Torres	Nacional	576.000	3.456.000
	6	Mamposteria/Nivelación 030 común (1-2-8)	M2	68	Torres	Nacional	208.150	14.154.200
	7	Mamposteria/Elevación 015 ladrillos	M2	36	Torres	Nacional	108.150	3.893.400
	8	Mamposteria/Armada con doble varilla de 6 mm	ML	23	Torres	Nacional	100.030	2.300.690
	9	Aislación/Horizontal pared 015 (1-3) mas asfaltrol	ML	23	Torres	Nacional	22.610	520.030
	10	Revoques/Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16)	M2	69	Torres	Nacional	46.440	3.204.360
	11	Colocación de pisos/ Contrapiso/ Vereda de HoAo de 8 cm previa preparación de base con varillas torsoniadas de 4,2 mm cada 20 cm acceso vehicular y cochera.	M2	81	Torres	Nacional	185.000	14.985.000
	12	Colocación de pisos/ Contrapiso/Cordón para vereda de Ho. Ao. De 10 x 20	ML	60	Torres	Nacional	80.000	4.800.000
	13	Construcción/colocación de techo/tinglado/cielorraso de PVC bloque atención primaria de salud	M2	158	Torres	Nacional	210.640	33.281.120
	14	Construcción/colocación de techo/tinglado/Cielorraso de PVC bloque quirúrgico e internados	M2	115	Torres	Nacional	210.640	24.223.600
	15	Aberturas/Portón de acceso vehicular de 3,00 m x 1,00 m	UN	2	Torres	Nacional	1.680.000	3.360.000
	16	Aberturas/Portón de acceso peatonal de 1,50 m x 1,00 m	UN	1	Torres	Nacional	630.000	630.000
	17	Mamposteria/cercado perimetral/Postes de quebracho	UN	72	Torres	Nacional	147.000	10.584.000
	18	Mamposteria/cercado perimetral/Tejido de alambre de 2" con 4 hilos de alambre liso	M2	330	Torres	Nacional	125.580	41.441.400
	19	Mamposteria/cercado perimetral/Alambre de púas sobre el tejido. 3 Hilos	ML	125	Torres	Nacional	28.720	3.590.000
	20	Servicio de pintura/Pared exterior al agua	M2	69	Torres	Nacional	29.530	2.037.570
	21	Servicio de pintura/Abertura metálica sintético	M2	15	Torres	Nacional	40.870	613.050
	22	Limpieza de obra/Limpieza final de la obra	UN	1	Torres	Nacional	579.303	579.303
		TOTALES						**193.567.113**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - Alto Paraguay

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay