CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS									
					LEZCANO			YSYRY	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
LOTE NRO: 1									
1	82101502-003	CONSTR. DE PISO DE H° A° CON TERMINACION DE ALISADO MECANICO: ESC.BAS.N°	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	1	720.000	720.000
2	80111613-9999	Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	1	370.000	370.000
3	72131601-013	Limpieza de superficie y despeje de todo material suelto	Unidad Medida Global	1	280.000	280.000	1	280.000	280.000
4	72131601-013	limpieza de canales pulviales	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	1	380.000	380.000
5	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	1	370.000	370.000
6	72131601-009	Piso de H°A° 8cm previa aplicación de puente de adherencia - hormifix - armado de	Metros cúbicos	60	1.268.000	76.080.000	60	1.233.000	73.980.000
7	80111613-9999	MO armado , cargado y alisado mecanico	Metros cúbicos	60	700.000	42.000.000	60	740.000	44.400.000
8	72131601-012	Pintura de piso y marcacion	Metros cuadrados	336	20.000	6.720.000	336	19.000	6.384.000
9	80111613-9999	Mano de obra de pintura	Metros cuadrados	336	12.000	4.032.000	336	11.000	3.696.000
10	72131601-013	limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	1	470.000	470.000
					Precio Total	**131.492.000**		**Precio Total**	**131.050.000**
LOTE NRO: 2									
1	72131601-013	ESC. BAS. N° 2241 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ: CÑIA SAN BLAS - DISTRI	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	1.100.000	1.100.000
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	124,7	8.500	1.059.950	124,7	7.480	932.756
3	82101502-003	Provisión de Cartel de Obra:	Unidad	1	825.000	825.000	1	820.000	820.000
4	80111613-9999	Colocación de Cartel de Obra:	Unidad	1	675.000	675.000	1	420.000	420.000
5	72102905-001	Movimiento de suelo y relleno de terreno	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	1.320.000	1.320.000
6	72131601-003	Fundaciones: Excavación de suelo duro para cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	65.000	1.521.000	23,4	55.000	1.287.000
7	72131601-003	Carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	230.000	5.382.000	23,4	225.000	5.265.000
8	80111613-9999	Mano de obra cimento pbc	Metros cúbicos	23,4	185.000	4.329.000	23,4	150.000	3.510.000
9	72131601-004	Estructura de HºAº: Vigas (cumbrera y de galería) y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,5	1.400.000	3.500.000	2,5	1.250.000	3.125.000
10	80111613-9999	Mano de obra Vigas (cumbrera y de galería) y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,5	1.100.000	2.750.000	2,5	1.050.000	2.625.000
11	72131601-004	Encadenados (inferior y superior) de H° A°	Metros cúbicos	3,8	1.400.000	5.320.000	3,8	1.250.000	4.750.000
12	80111613-9999	Mano de obra Encadenados (inferior y superior) de H° A°	Metros cúbicos	3,8	1.100.000	4.180.000	3,8	1.125.000	4.275.000
13	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	2	350.000	700.000	2	290.000	580.000
14	80111613-9999	Mano de obra Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	2	280.000	560.000	2	250.000	500.000
15	72101703-003	Muros de nivelación: De 0.45 mts	Metros cuadrados	5,5	150.000	825.000	5,5	144.000	792.000
16	80111613-9999	Mano de obra de muro nivelacion De 0.45 mts	Metros cuadrados	5,5	120.000	660.000	5,5	116.000	638.000
17	72101703-003	De 0.30 mts	Metros cuadrados	13,1	100.000	1.310.000	13,1	97.000	1.270.700
18	80111613-9999	Mano de obra de muro nivelacion De 0.30 mts	Metros cuadrados	13,1	80.000	1.048.000	13,1	76.000	995.600
19	72101703-003	De 0.60 mts. para pilares	Metros cuadrados	1	165.000	165.000	1	161.000	161.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contrataciones
CORDILLERA
Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS									
					LEZCANO			YSYRY	
20	80111613-9999	Mano de obra de muro nivelacion De 0.60 mts	Metros cuadrados	1	130.000	130.000	1	125.000	125.000
21	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	50	120.000	6.000.000	50	110.000	5.500.000
22	72102507-003	Aislación asfáltica: De paredes	Metros cuadrados	11	34.000	374.000	11	33.000	363.000
23	80111613-9999	Mano de obra de aislacion de paredes	Metros cuadrados	11	28.000	308.000	11	27.000	297.000
24	72101703-003	Muros de elevación: De 0.30 para revocar	Metros cuadrados	20	100.000	2.000.000	20	95.000	1.900.000
25	80111613-9999	Mano de obra de muro elevacion de 0,30 mt	Metros cuadrados	20	75.000	1.500.000	20	78.000	1.560.000
26	72101703-003	De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	7	65.000	455.000	7	63.000	441.000
27	80111613-9999	Mano de obra de muro elevacion De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	7	55.000	385.000	7	52.000	364.000
28	72101703-003	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros, color uniforme	Metros cuadrados	52	145.000	7.540.000	52	148.000	7.696.000
29	80111613-9999	Mano de obra de muro elevacion De 0.30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	52	115.000	5.980.000	52	123.000	6.396.000
30	72101703-003	De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros, color uniforme	Metros cuadrados	64	85.000	5.440.000	64	88.600	5.670.400
31	80111613-9999	Mano de obra de muro elevacion De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de t	Metros cuadrados	64	70.000	4.480.000	64	72.000	4.608.000
32	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	11.000	352.000	32	10.500	336.000
33	80111613-9999	Mano de obra Envarillado bajo aberturas	Metro lineal	32	9.500	304.000	32	8.600	275.200
34	72131601-015	Pilares: Pilares de mampostería visto con nucleo de HºAº de 0.45x0.45 para galería	Metro lineal	11	155.000	1.705.000	11	154.500	1.699.500
35	80111613-9999	Mano de obra - Pilares de mampostería visto	Metro lineal	11	125.000	1.375.000	11	132.500	1.457.500
36	72131601-007	Techo: De tejas con tejuelones prensados a máquina, color uniforme sobre tirantes p	Metros cuadrados	161	209.000	33.649.000	161	199.500	32.119.500
37	80111613-9999	Mano de obra de techo De tejas con tejuelones prensados	Metros cuadrados	161	171.000	27.531.000	161	140.000	22.540.000
38	72131601-008	Revoques: De paredes interior y exterior a 2 capas y de loseta de acceso	Metros cuadrados	108	20.000	2.160.000	108	17.100	1.846.800
39	80111613-9999	Mano de obra revoque-paredes interior y exterior	Metros cuadrados	108	16.000	1.728.000	108	14.300	1.544.400
40	72131601-008	De vigas cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	26	24.000	624.000	26	19.500	507.000
41	80111613-9999	Mano de obra revoque De vigas cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	26	20.000	520.000	26	18.300	475.800
42	72131601-008	Mocheta lineal en balancines	Metro lineal	43	18.000	774.000	43	17.400	748.200
43	80111613-9999	Mano de obra -Mocheta lineal en balancines	Metro lineal	43	15.000	645.000	43	14.200	610.600
44	72131601-009	Pisos y contrapisos: Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	114	26.000	2.964.000	114	25.000	2.850.000
45	80111613-9999	Mano de obra de contrapiso	Metros cuadrados	114	22.000	2.508.000	114	21.000	2.394.000
46	72131601-009	Carpeta alisada base de piso cerámico	Metros cuadrados	114	25.000	2.850.000	114	23.400	2.667.600
47	80111613-9999	Mano de obra Carpeta alisada base de piso cerámico	Metros cuadrados	114	20.000	2.280.000	114	19.500	2.223.000
48	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5 color blanco	Metros cuadrados	114	75.000	8.550.000	114	72.000	8.208.000
49	80111613-9999	Mano de obra Piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	114	55.000	6.270.000	114	54.000	6.156.000
50	72131601-009	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	15.000	1.005.000	67	14.800	991.600
51	80111613-9999	Mano de obra Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	12.000	804.000	67	11.600	777.200
52	72101703-003	Guarda obra: Muro de PBC para contención	Metros cúbicos	9,5	230.000	2.185.000	9,5	225.000	2.137.500

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS									
					LEZCANO			YSYRY	
53	80111613-9999	Mano de obra Guarda obra: Muro de PBC para contención	Metros cúbicos	9,5	186.000	1.767.000	9,5	150.000	1.425.000
54	72131601-009	Guarda obra: Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. Ancho 1,00m	Metros cuadrados	50	27.000	1.350.000	50	25.000	1.250.000
55	80111613-9999	Mano de obra Guarda obra: Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. Ancho 1,00m	Metros cuadrados	50	23.000	1.150.000	50	21.000	1.050.000
56	72131601-009	Guarda obra: carpeta alisada. Ancho 1,00m	Metros cuadrados	50	26.000	1.300.000	50	23.400	1.170.000
57	80111613-9999	Mano de obra Guarda obra: carpeta alisada. Ancho 1,00m	Metros cuadrados	50	21.000	1.050.000	50	19.500	975.000
58	72131601-008	Guarda obra: revoque con hidrofugo de muros de PBC	Metros cuadrados	13	24.000	312.000	13	23.200	301.600
59	80111613-9999	Mano de obra Guarda obra: revoque con hidrofugo de muros de PBC	Metros cuadrados	13	20.000	260.000	13	14.300	185.900
60	72131601-010	Aberturas metálicas: Provisión de puerta de chapa doblada con marco de chapa dob	Unidad	2	740.000	1.480.000	2	730.000	1.460.000
61	80111613-9999	Colocación de puerta de chapa doblada con marco de chapa doblada y herrajes . Dim	Unidad	2	607.000	1.214.000	2	590.000	1.180.000
62	72131601-010	Provisión de ventana tipo balancin. Dimensión 1.50x1.20m	Unidad	8	245.000	1.960.000	8	230.000	1.840.000
63	80111613-9999	Colocación de ventana tipo balancin. Dimensión 1.50x1.20m	Unidad	8	200.000	1.600.000	8	197.500	1.580.000
64	72102602-001	Alféizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	43	10.000	430.000	43	8.500	365.500
65	80111613-9999	Mano de obra de alfeizer	Metro lineal	43	8.000	344.000	43	7.200	309.600
66	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	108	11.000	1.188.000	108	10.500	1.134.000
67	80111613-9999	Mano de obra pintura De paredes a la cal- Base para Latex	Metros cuadrados	108	9.000	972.000	108	8.000	864.000
68	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	108	16.500	1.782.000	108	14.500	1.566.000
69	80111613-9999	Mano de obra pintura De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	108	13.500	1.458.000	108	12.500	1.350.000
70	72131601-012	De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	26	16.000	416.000	26	14.500	377.000
71	80111613-9999	Mano de obra pintura De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	26	13.500	351.000	26	12.500	325.000
72	72131601-012	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	14,4	24.000	345.600	14,4	24.750	356.400
73	80111613-9999	Mano de obra de pintura De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	14,4	20.000	288.000	14,4	19.000	273.600
74	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro. Incluye paredes interiores, exteriores y pil	Metros cuadrados	190	14.000	2.660.000	190	12.500	2.375.000
75	80111613-9999	Mano de obra de pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	190	11.000	2.090.000	190	10.500	1.995.000
76	72131601-012	De techo: Pintura De tejuelones con barniz y tiranes de Hº al látex	Metros cuadrados	147	20.000	2.940.000	147	19.500	2.866.500
77	80111613-9999	Mano de obra de pintura De techo: Pintura De tejuelones con barniz y tiranes de Hº	Metros cuadrados	147	17.000	2.499.000	147	14.500	2.131.500
78	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	24.000	264.000	11	22.500	247.500
79	80111613-9999	Mano de obra de pintura De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	19.000	209.000	11	1.900	20.900
80	72131601-012	De canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	45	24.000	1.080.000	45	22.500	1.012.500
81	80111613-9999	Mano de obra de pintura De canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	45	20.000	900.000	45	19.500	877.500
82	72102602-001	Vidrios: Provisión de vidrio de 4 mm para balancines.	Metros cuadrados	14,4	137.000	1.972.800	14,4	127.500	1.836.000
83	80111613-9999	Colocación de vidrio de 4 mm para balancines.	Metros cuadrados	14,4	112.000	1.612.800	14,4	109.600	1.578.240
84	72102304-005	Desagüe pluvial: Provisión de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26	Metro lineal	45	48.000	2.160.000	45	45.300	2.038.500
85	80111613-9999	Colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26 - desarrollo 40	Metro lineal	45	40.000	1.800.000	45	36.400	1.638.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS										
					LEZCANO			YSYRY		
86	72102201-003	Instalación eléctrica: Alimentación del Tablero Principal desde el medidor de la AND	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	1	1.820.000	1.820.000
87	80111613-9999	Mano de obra Alimentación del Tablero Principal	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	1.650.000	1.650.000
88	72102201-003	Alimentación del Tablero Seccional desde el Tablero Principal	Unidad Medida Global	1	650.050	650.050	1	640.000	640.000
89	80111613-9999	Mano de obra Alimentación del Tablero seccional	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	1	485.000	485.000
90	72102201-003	Provisión de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	460.000	460.000	1	450.000	450.000
91	80111613-9999	Colocación de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	380.000	380.000	1	370.000	370.000
92	72102201-003	Provisión de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	Unidad	1	357.000	357.000	1	345.000	345.000
93	80111613-9999	Colocación de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	Unidad	1	290.000	290.000	1	280.000	280.000
94	72102201-003	Provisión,y alimentación de Tablero de comando de TCV	Unidad	2	400.000	800.000	2	385.000	770.000
95	80111613-9999	Colocación y alimentación de Tablero de comando de TCV	Unidad	2	320.000	640.000	2	330.000	660.000
96	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	78.000	936.000	12	72.000	864.000
97	80111613-9999	Mano de obra de alimentacion de circuitos luces	Unidad	12	60.000	720.000	12	61.000	732.000
98	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	78.000	468.000	6	72.000	432.000
99	80111613-9999	Mano de obra de alimentacion de tonmas	Unidad	6	60.000	360.000	6	61.000	366.000
100	72102201-003	Alimentación de los circuitos de VT	Unidad	4	78.000	312.000	4	72.000	288.000
101	80111613-9999	Mano de obra de alimentacion de circuitos vt	Unidad	4	60.000	240.000	4	61.000	244.000
102	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	8	128.000	1.024.000	8	120.000	960.000
103	80111613-9999	Colocacion de artefactos	Unidad	8	105.000	840.000	8	95.000	760.000
104	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con 1 inter	Unidad	4	82.000	328.000	4	79.000	316.000
105	80111613-9999	Colocacion de artefactos	Unidad	4	65.500	262.000	4	61.500	246.000
106	72131601-9984	Rampa peatonal. Ancho 2,05m (De pilar a pared). Pendiente máx. 10%	Unidad Medida Global	1	650.500	650.500	1	620.000	620.000
107	80111613-9999	Mano de obra rampa	Unidad Medida Global	1	560.000	560.000	1	514.000	514.000
108	72153207-001	Terminaciones: Marco de material cerámico y portatiza con ladrillos empotrados en	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	2	975.000	1.950.000
109	80111613-9999	Mano de obra colocacion de Marco de material cerámico y portatiza con ladrillos em	Unidad	2	830.000	1.660.000	2	805.000	1.610.000
110	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.570.000	1.570.000	1	1.100.000	1.100.000
					Precio Total	**234.097.700**		**Precio Total**	**218.280.596**

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
M.O.C.