ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aulas

		Emprendimiento los Hermanos Norteños					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULA con ID: 333179															
1	cartel de obra		UNI	1	750.350	750.350										
2	limpieza y preparacion del terreno		M2	63,7	800	50.960										
3	replanteo		M2	63,7	9.500	605.150										
4	cimiento con pbc, excabacion y carga de cimiento de PBC		M3	14	328.000	4.592.000										
5	Estructura de Hº Aº vigas y dado de Hº Aº		M3	0,82	2.600.000	2.132.000										
6	encadenado de Hº Aº		M3	2,17	2.600.000	5.642.000										
7	muro de nivelacion -de 0,45 cm		M2	3,6	250.000	900.000										
8	muro de nivelacion- de 0,30 cm		M2	7,5	200.000	1.500.000										
9	muro de nivelacion -de 0,60cm		M2	0,6	300.000	180.000										
10	relleno de apisonado de interiors		M3	23,3	118.000	2.749.400										
11	Aislacion asfaltica de paredes		M2	6,4	110.000	704.000										
12	muro de elevacion de 0,15 para revocar		M2	3,4	100.000	340.000										
13	muro de elevacion de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos		M2	34,5	148.000	5.106.000										
14	muro de elevacion de 0,30 vistos a una cada de ladrillos comunes		M2	13,5	139.000	1.876.500										
15	de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes		M2	34,3	110.000	3.773.000										
16	embarillado bajo aberturas 2 y 8 por hilada (dos hiladas)		ml	12	20.000	240.000										
17	pilares de 0,45 cm x0,45 cm visto para corredor		ml	6,6	150.000	990.000										
18	techos de tejas y tejuelones prensadas a maquinas y tirantes de hormigon		M2	90,5	300.000	27.150.000										
19	viga de hormigon en galeria		GL	1	1.500.000	1.500.000										
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa		M2	64,3	25.000	1.607.500										
21	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº		M2	10,3	35.000	360.500										
22	contrapiso de Hº de cascote		M2	58	35.000	2.030.000										
23	piso de baldosa calcarea		M2	58	85.000	4.930.000										
24	zocalo calcareo		ml	34	25.000	850.000										
25	puerta de madera de 1,20 m x2,10 m		UNI	1	1.100.000	1.100.000										
26	aberturas metalicas tipo balancines		M2	6,84	300.000	2.052.000										
27	afeizar de revoques1:3 (cemento, tejuelones		ml	5	14.850	74.250										
28	pintura de pared a la cal		M2	64,3	25.000	1.607.500										
29	pilares vistos con antimoho incoloro		M2	11,9	30.000	357.000										
30	de viga cumbrera a la cal		M2	10,3	25.000	257.500										
31	pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica		M2	6,84	30.000	205.200										
32	pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro		M2	111,3	28.000	3.116.400										
33	pintura de maderamem y tejuelones con barniz		M2	90,5	35.000	3.167.500										
34	pintura de abertura de madra con barniz		M2	5,5	35.000	192.500										
35	vidrios para balancines- vidrios dobles		M2	6,84	150.000	1.026.000										
36	desague plubial-canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm		ml	23	100.000	2.300.000										
37	instalaciones electricas		UNI	1	4.500.000	4.500.000										
38	artefactos electricos		GL	1	3.500.000	3.500.000										
39	pizarrones		UNI	1	1.500.000	1.500.000										
40	Limpieza de obra		M2	60	8.000	480.000										
						95.995.210										

Municipalidad de Capiibary
U.O.C
Capiibary - San Pedro

Firma del Responsable de la U.O.C.
JUAN MANUEL LESCANO