Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.020 ¨Construcción de Tinglado en la Escuela Básica N° 3804 San Roque - 1ra. Etapa ¨ ID Nº 385.743.-¨

			• Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán con RUC 3684715-1				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	72131601-002	Preparacion de obra: Movilización y colocación de cartel de obra	Metros cuadrados	1.000	4.000	4.000.000	Metros cuadrados	1.000		0	Metros cuadrados	1.000		0
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.000	3.800	3.800.000	Metros cuadrados	1.000		0	Metros cuadrados	1.000		0
3	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	200	90.000	18.000.000	Metros cúbicos	200		0	Metros cúbicos	200		0
4	72103004-001	Excavación para Zapata 1,20 x 1,20 x 1,20	Metros cúbicos	44,93	120.000	5.391.600	Metros cúbicos	44,93		0	Metros cúbicos	44,93		0
5	72131601-004	Zapata de H°A° 1,20 x 1,20 x 0,40 m.	Metros cúbicos	14,98	1.950.000	29.211.000	Metros cúbicos	14,98		0	Metros cúbicos	14,98		0
6	72131601-004	Tronco de Pilar de HºAº 25 x 50 cm	Metros cúbicos	2,6	2.200.000	5.720.000	Metros cúbicos	2,6		0	Metros cúbicos	2,6		0
7	72131601-004	Pilar de HºAº 25x50 cm	Metros cúbicos	21,15	2.350.000	49.702.500	Metros cúbicos	21,15		0	Metros cúbicos	21,15		0
8	72131601-004	Viga Inferior de HºAº 20x30 cm	Metros cúbicos	7,17	2.200.000	15.774.000	Metros cúbicos	7,17		0	Metros cúbicos	7,17		0
9	72131601-004	Viga Intermedia de HºAº 20x30 cm	Metros cúbicos	7,17	2.400.000	17.208.000	Metros cúbicos	7,17		0	Metros cúbicos	7,17		0
10	72131601-004	Viga Superior de H°A° 15x30 cm	Metros cúbicos	5,38	2.500.000	13.450.000	Metros cúbicos	5,38		0	Metros cúbicos	5,38		0
11	72131601-007	Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles reticulado (Según detalle de Plano)	Metro lineal	229,5	199.950	45.888.525	Metro lineal	229,5		0	Metro lineal	229,5		0
12	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 27 sobre estructura metálica de perfil "C" y ángulos, Pend. 20%	Metros cuadrados	1.040	199.000	206.960.000	Metros cuadrados	1.040		0	Metros cuadrados	1.040		0
13	72131601-007	Tensor de varilla lisa Ø 12 mm	Metro lineal	432	25.000	10.800.000	Metro lineal	432		0	Metro lineal	432		0
14	72131601-009	Pisos de HºAº espesor 10 cm con terminación de alisada mecánica, junta de dilatación 3x3mts.	Metros cuadrados	800	146.000	116.800.000	Metros cuadrados	800		0	Metros cuadrados	800		0
15	72131601-012	Servicio de pintura de vigas y cabreadas metálicas	Metro lineal	229,5	30.000	6.885.000	Metro lineal	229,5		0	Metro lineal	229,5		0
16	72131601-012	Servicio de pintura demarcación de líneas para futsal, handball y vóley	Unidad Medida Global	1	2.699.375	2.699.375	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
17	72131601-013	Limpieza de obra final y Desmovilización	Metros cuadrados	1.000	2.550	2.550.000	Metros cuadrados	1.000		0	Metros cuadrados	1.000		0
		Total General				**554.840.000**				**0**				**0**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Efigenio Caballero Rojas
Responsable de la UOC