MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 115/2017 - ID Nº 337.456 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SANTA CATALINA, TRAMO: 621, 9068 Y 9076 DEL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO; EMPEDRADO Y BADÉN EN LA CALLE 1 DE MAYO, TRAMO: 2829 Y 2830 DE LA CÑÍA. 4º YKUA CORA, BARRIO 1 DE MAYO; CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE FULGENCIO CABRERA, TRAMO: 653 Y 2101 DE LA CÑÍA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY DE CAPIATÁ

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
Ítems	Cógido de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SANTA CATALINA, TRAMO: 621, 9068 Y 9076 DEL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**71.062.401**	**71.062.401**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.337	2.500	3.342.500
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	979.902	979.902
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	382	19.998	7.639.236
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.337	39.996	53.474.652
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.337	1.600	2.139.200
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	95,5	4.200	401.100
1.7		CONTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA 15cm, 1,20 cm, ANCHO 90cm, PEND MAX 10%	Unidad	6	399.960	2.399.760
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	686.051	686.051
2	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y BADÉN EN LA CALLE 1 DE MAYO, TRAMO: 2829 Y 2830 DE LA CÑÍA. 4º YKUA CORA, BARRIO 1 DE MAYO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**62.394.530**	**62.394.530**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.050	1.000	1.050.000
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	979.902	979.902
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	350	24.998	8.749.300
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.050	41.996	44.095.800
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.050	2.500	2.625.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	70	2.500	175.000
2.7		CONTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA 15cm, 1,20 cm, ANCHO 90cm, PEND MAX 10%	Unidad	2	119.988	239.976
2.8		BADEN DESARROLLO 1,60 DE ANCHO POR 16 mts DE LARGO	Metros cuadrados	25,6	149.985	3.839.616
2.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	639.936	639.936
3	**72141205-001**	**CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE FULGENCIO CABRERA, TRAMO: 653 Y 2101 DE LA CÑÍA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.176.092**	**14.176.092**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 115/2017 - ID N° 337.456 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SANTA CATALINA, TRAMO: 621, 9068 Y 9076 DEL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO; EMPEDRADO Y BADÉN EN LA CALLE 1 DE MAYO, TRAMO: 2829 Y 2830 DE LA CÑÍA. 4° YKUA CORA, BARRIO 1 DE MAYO; CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE FULGENCIO CABRERA, TRAMO: 653 Y 2101 DE LA CÑÍA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY DE CAPIATÁ

3.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	60	1.000	60.000
3.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	979.902	979.902
3.3		EXCAVACION DE ZANJA DE 40cM DE ANCHO POR 40 cm DE ALTO, COLOCACION DE TUBO DE 150mm PARA DRENAJE, CON ENVOLTURA DE TELA BIDIN	Metro lineal	60	199.980	11.998.800
3.4		LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	15	39.996	599.940
3.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	15	2.500	37.500
3.6		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	499.950	499.950
				TOTAL		**147.633.023**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. LILIANA ACUÑA
DIRECTORA DE LA UOC