MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
LA MÁS LIMPIA DEL PAÍS
San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0520) 20188
Atyrá - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2019, CON ID N° 368.371 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA - 2DA. PARTE LADO ESTE - 1RA. PARTE LADO OESTE - AVDA. MCAL. LÓPEZ"

1. NUOVA INGENIERÍA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA - 2DA. PARTE LADO ESTE - 1RA. PARTE LADO OESTE - AVDA. MCAL. LÓPEZ					
N°	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	CONSTRUCCIÓN DE VEREDA - 2DA. PARTE LADO ESTE				
1.1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.550.000	1.550.000
1.2	Replanteo y marcación	m2	260,68	1.500	391.020
1.3	Demolición de vereda y estructuras existentes	m2	112,00	25.000	2.800.000
1.4	Retiro de escombros	gl	1,00	800.000	800.000
1.5	Movimiento de suelo	m3	146,85	48.000	7.048.800
1.6	Mejoramiento de la subrasante con cascotes y piedra triturada compactadas	m3	19,62	83.000	1.628.460
1.7	Base compactada para pavers e=10cm	m3	19,62	120.000	2.354.400
1.8	Provisión y colocación de vereda tipo Paver	m2	186,20	145.000	26.999.000
1.9	Provisión y colocación de Cordón Prefabricado de Hormigón Vibrado trapezoidal	ml	98,10	62.000	6.082.200
1.10	Rampas de acceso de personas con movilidad reducida	un	2,00	920.000	1.840.000
1.11	Empastado	m2	93,10	20.500	1.908.550
1.12	Limpieza General de Obra	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
2	CONSTRUCCIÓN DE VEREDA – 1RA. PARTE LADO OESTE				
2.1	Replanteo y marcación	m2	505,05	1.500	757.575
2.2	Demolición de vereda y estructuras existentes	m2	505,05	25.000	12.626.250
2.3	Retiro de escombros	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
2.4	Movimiento de suelo	m3	196,97	48.000	9.454.560
2.5	Mejoramiento de la subrasante con cascotes y piedra triturada compactadas	m3	50,51	83.000	4.192.330
2.6	Base compactada para pavers e = 10	m3	38,85	120.000	4.662.000
2.7	Provisión y colocación de vereda tipo paver vibrado	m2	388,50	145.000	56.332.500
2.8	Provisión y colocación de Cordón Prefabricado de Hormigón vibrado trapezoidal	ml	195,00	62.000	12.090.000
2.9	Rampas de acceso de personas con movilidad reducida	un	4,00	920.000	3.680.000
2.10	Empastado	m2	150,00	20.500	3.075.000
2.11	Limpieza general de obra	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
			TOTAL		167.922.645

El precio total es de guaraníes: ciento sesenta y siete millones novecientos veintidós mil seiscientos cuarenta y cinco, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ · UOC · Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO UOC
Municipalidad de Atyrá