Municipalidad de Ñacunday

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Puerto de Paranambú RUC 80013971-2

Alto Paraná – Republica del Paraguay

Cuadro comparatico de ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 07/2022 "Construcción de aula en la Escuela Básica N° 4327 San Juan Bautista (Plurianual)" ID 418.586.

			EMPRENDIMIENTOS S&S			RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ		
ÍTEM	TRABAJOS	UN	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares				0			0
1	Cartel de Obra	m2	2,00	605.000	1.210.000	2,00	605.000	1.210.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,63	6.500	413.595	63,63	6.500	413.595
3	Replanteo y maracion	m2	63,63	7.550	480.407	63,63	7.550	480.407
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,50	535.000	3.477.500	6,50	535.000	3.477.500
	Estructura de H°A°			0	0		0	0
5	Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	m3	0,80	2.333.333	1.866.666	0,80	2.333.333	1.866.666
6	Encadena inferior y superior de H° A° 15x30 cm	m3	3,35	2.120.000	7.102.000	3,35	2.120.000	7.102.000
7	Zapata de H°A°	m3	0,26	2.333.333	606.667	0,26	2.333.333	606.667
8	Columna de H°A°	m3	0,35	2.333.333	816.667	0,35	2.333.333	816.667
9	Losa sobre puerta	m3	0,10	2.473.333	247.333	0,10	2.473.333	247.333
	Muro de nivelación			0	0		0	0
10	Mampostería de nivelación de 30 cm	m2	11,50	173.000	1.989.500	11,50	173.000	1.989.500
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	58,00	105.033	6.091.914	58,00	105.033	6.091.914
	Aislación asfáltica			0	0		0	0
12	De Paredes	m2	13,50	67.833	915.746	13,50	67.833	915.746
	Muros de Elevación			0	0		0	0
13	Mampostería de 30 cm para revocar	m2	45,80	173.000	7.923.400	45,80	173.000	7.923.400
14	Mampostería de 15 cm para revocar	m2	34,40	110.167	3.789.745	34,40	110.167	3.789.745
15	En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	29.500	354.000	12,00	29.500	354.000
	Techo			0	0		0	0
16	Techo con teja y tejuelon tirante de H°A° fijado con planchuela metálica en las enmiendas - con isolant 5 mm.	m2	83,70	366.000	30.634.200	83,70	366.000	30.634.200
	Revoques			0	0		0	0
17	Paredes interior, exterior, pilares y vigas	m2	193,25	40.000	7.730.000	193,25	40.000	7.730.000
	Piso			0	0		0	0
18	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	42.000	2.436.000	58,00	42.000	2.436.000
19	Carpeta de nivelación	m2	58,00	37.167	2.155.686	58,00	37.167	2.155.686
20	Piso cerámico en aula y galería (pi 4) esmaltado de alto trafico	m2	58,00	94.667	5.490.686	58,00	94.667	5.490.686
21	Zócalo embutido	ml	33,35	28.533	951.576	33,35	28.533	951.576
22	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm	m2	28,16	95.000	2.675.200	28,16	95.000	2.675.200
	Aberturas de madera :			0	0		0	0
23	Puerta tablero de 1,10 x 2,10 m	un	1,00	1.960.000	1.960.000	1,00	1.960.000	1.960.000
	Aberturas metálicas			0	0		0	0
24	Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m	m2	7,68	475.000	3.648.000	7,68	475.000	3.648.000

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Junior Vera Ortellado
Coordinador de la U.O.C.
Municipalidad de Ñacunday

	Pinturas			0	0		0	0
25	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	83,70	25.500	2.134.350	83,70	25.500	2.134.350
26	Pared látex acrílica interior exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	193,25	48.433	9.359.677	193,25	48.433	9.359.677
27	De abertura metálicas	m2	15,36	27.650	424.704	15,36	27.650	424.704
28	De abertura de madera con barniz	m2	4,65	27.650	128.573	4,65	27.650	128.573
29	De canaletas	ml	32,75	25.500	835.125	32,75	25.500	835.125
	Desagüe Pluvial			0	0		0	0
30	Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 33 cms.	ml	32,75	77.292	2.531.313	32,75	77.292	2.531.313
	Instalación eléctrica			0	0		0	0
31	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	3.299.167	3.299.167	1,00	3.299.167	3.299.167
32	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores) en Galería (1 Fluorescente de 1 x40 whats)	gl	1,00	2.949.167	2.949.167	1,00	2.949.167	2.949.167
	Mobiliarios :			0	0		0	0
33	Pizarrón con marco de aluminio	gl	1,00	1.264.333	1.264.333	1,00	1.264.333	1.264.333
	Limpieza final			0	0		0	0
34	Limpieza final	gl	1,00	1.907.105	1.907.105	1,00	2.033.333	2.033.333
	TOTAL, IVA INCLUIDO				119.800.000			119.926.228

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C

Junior Vera Ortellado
Coordinador de la U.O.C.
Municipalidad de Ñacunday