MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item		Empresa 1- Constructora Flores					Empresa 2					Empresa 3				
	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Replanteo y Marcacion			82,0	3.800	311.600										
	Excavacion p/ cimiento			7,5	28.000	209.300										
	Desmonte manual de suelo blando			16,4	36.000	590.400										
	Relleno			28,7	115.000	3.300.500										
72131601-003	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)**															
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)			5,4	435.000	2.341.170										
	Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico			10,5	175.000	1.831.375										
72131601-005	**Mamposteria**															
	Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun			91,3	86.000	7.853.520										
	Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø6, estribos Ø6 c/20cm)			28,5	125.000	3.562.500										
72131601-006	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**															
	Aislacion horizontal			29,9	25.000	747.500										
72131601-007	**CUBIERTA**															
	Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)			90,2	282.000	25.436.400										
72131601-009	**PISO**															
	Contrapiso			82,0	39.000	3.198.000										
	Piso Cerámico 30x 30			82,0	91.500	7.503.000										
	Zocalo			30,0	18.000	540.000										
72131601-008	**REVESTIMIENTOS**															
	Revoque			62,0	28.000	1.736.000										
	Azulejado			63,2	75.000	4.740.000										

Item	Descripción	Empresa 1- Constructora Flores					Empresa 2					Empresa 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-012	**PINTURAS**															
	Al latex interior con enduido			31,0	36.000	1.116.000										
	Al latex exterior con enduido			31,0	43.000	1.333.000										
	Tejuelon al barniz			90,2	16.500	1.488.300										
	Tratamiento ladrillo visto			57,2	18.000	1.029.600										
	Pintura de puertas			17,6	35.500	626.220										
	Pintura metalica balancines y puerta metálica			10,0	38.000	378.480										
72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA E HIDRÁULICA**															
	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos			1,0	3.630.000	3.630.000										
	Instalacion Hidraulica			1,0	2.250.000	2.250.000										
72131601-011	**INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL**															
	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias			1,0	3.487.000	3.487.000										
	Accesorios para desague cloacal			1,0	1.023.000	1.023.000										
	Camara Septica			1,0	1.595.000	1.595.000										
	Pozo Ciego			1,0	2.640.000	2.640.000										
72131601-010	**Aberturas**															
	Marco de madera			4,0	286.000	1.144.000										
	Puerta placa (cedro)			4,0	825.000	3.300.000										
	Puerta Box			8,0	500.500	4.004.000										
	Balancines de Metal			1,2	374.000	454.410										
	Cartel de Obras			1,0	451.000	451.000										
	Vidrios (2mm incoloro)			1,2	176.000	213.840										
72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**															
	Limpieza final de obra			82,0	6.050	496.100										
Total Costo						**94.561.215**										

MUNICIPALIDAD DE NACUNDAY
U.O.C.

Mirian Angélica Britos
Responsable de la U.O.C.