ANEXO AL INFORME DE EVALUACION

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA N° 27/2015

Construcción de Bloque de 2 Aulas CREV. Ciclo 1 :

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				GPA CONSTRUCCIONES			GAMA Construcciones		
Item	codigo catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-9999	**Preparación de la obra**							
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	125	5.000	625.000	125	4.500	562.500
1		b- Replanteo	M2	125	10.000	1.250.000	125	5.000	625.000
2		**Excavación y carga de Cimiento de PBC**	ML	23,4	280.000	6.552.000	23,4	280.000	6.552.000
		a- Vigas y dado de H°A°	M3	1,5	3.000.000	4.500.000	1,5	1.500.000	2.250.000
3		b- Encadenados de H°A°	M3	3,72	1.800.000	6.696.000	3,72	1.500.000	5.580.000
		Muro de nivelación							
		a- De 30 cm	M2	13,1	120.000	1.572.000	13,1	105.000	1.375.500
		b- De 45 cm	M2	5,5	150.000	825.000	5,5	125.000	687.500
4		c- De 60 cm	M2	0,9	170.000	153.000	0,9	140.000	126.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	M3	46	70.000	3.220.000	46	70.000	3.220.000
6		**Aislación asfáltica de pared**	M2	11	50.000	550.000	11	30.000	330.000
		Muro de elevación							
		a- De 15 cm para revocar	M2	6,7	50.000	335.000	6,7	65.000	435.500
		b- De 30 cm para revocar	M2	6,55	70.000	458.500	6,55	105.000	687.750
		c- De 30 cm visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,5	50.000	2.575.000	51,5	125.000	6.437.500
		d- De 30 cm visto una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	50.000	675.000	13,5	115.000	1.552.500
		e- De 15 cm visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,6	35.000	2.401.000	68,6	70.000	4.802.000
7		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (dos hiladas)	ML	24	12.000	288.000	24	15.000	360.000
8		**Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor**	ML	11	100.000	1.100.000	11	125.000	1.375.000
9		a- Tejas y Tejuelones prensadas a maquina, incluye maderamen	M2	168,5	230.000	38.755.000	168,5	200.000	33.700.000
		b- Viga de madera y planchuela en galería	UMG	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
		Revoques							
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,1	20.000	2.562.000	128,1	20.000	2.562.000
10		b- De viga cumbrera de H°A°	M2	18,1	25.000	452.500	18,1	25.000	452.500
11		**Contrapiso de cascote**	M2	115	18.000	2.070.000	115	25.000	2.875.000
12		**Piso de Baldosa calcárea**	M2	115	50.000	5.750.000	115	60.000	6.900.000
13		**Zócalo Calcárea**	ML	67	18.000	1.206.000	67	15.000	1.005.000
14		**Abertura de madera, puerta de madera 1,20 x 2,10**	UNIDAD	2	1.500.000	3.000.000	2	1.200.000	2.400.000
15		**Abertura de metal, Ventana tipo Balancines**	M2	13,68	150.000	2.052.000	13,68	350.000	4.788.000
16		**Alfeizar de ventana, 1:3 (cemento arena)**	ML	10	15.000	150.000	10	15.000	150.000

DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL · MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA ·

Abog. David González Alvariza
Director de Medio Ambiente y Salubridad

ABOG. ROSA ALFONSO BOGADO
Juez de Faltas Municipal

		Pinturas						
		a- De pared a la cal	M2	128,1	10.000	1.281.000	128,1	9.000	1.152.900
		b- De pilares con antimoho incoloro	M2	20	10.000	200.000	20	18.000	360.000
		c- De viga cumbrera a la cal	M2	18,1	10.000	181.000	18,1	9.000	162.900
		d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	13,68	15.000	205.200	13,68	20.000	273.600
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174,6	18.000	3.142.800	174,6	17.000	2.968.200
		f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,5	15.000	2.527.500	168,5	18.000	3.033.000
17		g- De abertura de madera con barniz	M2	11	15.000	165.000	11	18.000	198.000
18		**Carteles, 0,70 x 100**	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	1	1.000.000	1.000.000
19		**Vidrios dobles**	M2	13,68	120.000	1.641.600	13,68	105.000	1.436.400
20		**Desagüe pluvial, canaleta de bajada N° 26 – desarrollo 33cm**	ML	43,5	40.000	1.740.000	43,5	55.000	2.392.500
21		**Instalación Eléctrica**	UMG	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
22		**Artefactos electricos, incluye equipos de lus y ventiladores de techo**	UMG	1	3.500.000	3.500.000	1	3.000.000	3.000.000
23		**Pizarrones**	UNIDAD	2	700.000	1.400.000	2	700.000	1.400.000
24		**Limpieza final**	M2	120	5.000	600.000	120	5.000	600.000
						113.857.100			**115.768.750**

Observación; No se ha aplicado el Margen de Preferencia del 10% ya que la empresa GAMA que no es del Guairá y presenta el monto más alto.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL · MUNICIPALIDAD DE VILLARICA

Abog. David González Alvariza
Director de Medio Ambiente y Salubridad

ABOG. ROSA ALFONSO BOGADO
Juez de Faltas Municipal