INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS						
					ARQ. RIGOBERTO VICENCINI	
Item* N°	Código de Catálogo*	Descripción*	Cantidad*	Unidad de Medida*	Precio unitario	Precio Total
		TERMINACIÓN DE SECTOR POSTERIOR Y SALON EXISTENTE				
		SECTOR POSTERIOR				
1		Albañileria				
1.1		Escalones de mampostería en acceso a escenario	16,00	ml	400.000	6.400.000
1.2		Revoque exterior filtrado	280,00	m^2	28.000	7.840.000
1.3		Contrapiso de cascotes s/ terreno natural	283,00	m^2	20.000	5.660.000
1.4		Piso granito	304,00	m^2	130.000	39.520.000
1.5		*Zócalo granito*	68,00	ml	50.000	3.400.000
1.6		Revestimiento de azulejos blancos (altura 1,80m)	107,00	m^2	62.000	6.634.000
1.7		Escalera de madera de sub suelo a escenario	1,00	gl	3.500.000	3.500.000
1.8		Piso de madera en escenario	100,00	m^2	200.000	20.000.000
1.9		Mesada de mampostería revestida de azulejos en can	16,00	m^2	300.000	4.800.000
1.10		Mesada de granito en baños	4,00	m^2	700.000	2.800.000
1.11		Cielorraso de yeso	283,00	m^2	78.000	22.074.000
2		Aberturas de madera				-
2.1		Puertas placas	22,00	un	700.000	15.400.000
2.2		*Contramarcos de madera*	231,00	ml	20.000	4.620.000
2.3		Aberturas metálicas				-
2.4		Puerta de salidas de emergencia	11,50	m^2	1.150.000	13.225.000
2.5		balancines en baños	2,00	un	100.000	200.000
3		Instalación Sanitaría				-
3.1		*Canal de desague* a cielo abierto	54,00	ml	120.000	6.480.000
3.2		Desagües cloacales y pluviales	1,00	gl	10.000.000	10.000.000
3.3		Registros cloacales y pluviales	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
3.4		Cámara séptica	2,00	un	1.800.000	3.600.000
3.5		Pozo ciego	2,00	un	2.340.000	4.680.000
3.6		*inodoros*	8,00	un	250.000	2.000.000
3.7		mingitorios	6,00	un	480.000	2.880.000
3.8		bachas	8,00	un	300.000	2.400.000
3.9		duchas	2,00	un	280.000	560.000
3.10		Baño tipo servicio en camarines	2,00	un	2.500.000	5.000.000
4		Instalación Eléctrica				-
4.1		Tablero seccional	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
4.2		Bocas de luces y tomas	70,00	bc	120.000	8.400.000
4.3		Circuitos especiales				-
4.4		Instalación para aa	2,00	bocas	350.000	700.000
4.5		Teléfono	2,00	un	120.000	240.000
4.6		Extractores	2,00	un	700.000	1.400.000
5		Instalación contra incendio				-
5.1		Detectores de Humo-calor	8,00	un	400.000	3.200.000
5.2		Luces de emergencia	4,00	un	280.000	1.120.000
5.3		Extinguidores de 6KG	4,00	un	250.000	1.000.000
5.4		Alarma audiovisual	4,00	un	330.000	1.320.000
5.5		Pulsador Manual compuesto	2,00	Un	200.000	400.000
5.6		Señalizacion de salida de emergencia	4,00	Un	185.000	740.000
5.7		Central de comando, mano de obra y cableado	2,00	un	4.500.000	9.000.000
6		Pinturas				-
6.1		Pintura de paredes internas al látex	1.100,00	m^2	12.000	13.200.000
6.2		Pintura de paredes externas al látex	280,00	m^2	12.000	3.360.000
6.3		Pintura de piso de madera	100,00	m^2	18.000	1.800.000
6.4		Pintura de aberturas de madera	1,00	gl	3.000.000	3.000.000

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

6.5	72131601-9997	TERMINACION DE SALON MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DEL 3ER NIVEL	Pintura de aberturas metálicas	1,00	gl	500.000	500.000
7			**Varios**				-
7.1			Limpieza general	1,00	gl	4.000.000	4.000.000
			SECTOR SALON EXISTENTE				
8			**Instalación contra incendio**				-
8.1			Detectores de Humo-calor	6,00	un	400.000	2.400.000
8.2			Luces de emergencia	5,00	un	280.000	1.400.000
8.3			Extinguidores de 6KG	6,00	un	250.000	1.500.000
8.4			Alarma audiovisual	2,00	un	330.000	660.000
8.5			Pulsador Manual compuesto	2,00	Un	200.000	400.000
8.6			Señalizacion de salida de emergencia	3,00	Un	185.000	555.000
			SUB TOTAL 1				**257.968.000**
			LANILLA DEL TERCER PISO - JUNTA MUNICIPAL				-
1			Replanteo y Marcación	175,00	m^2	1.500	262.500
2			**Estructura de Hormigón Armado**				-
2.1			Pilares 13X27X3M	2,11	m^3	1.900.000	4.009.000
2.2			Vigas 13x27x40	2,00	m^3	1.900.000	3.800.000
2.3			Escalera	3,00	m^3	1.900.000	5.700.000
3			**Albañilería**				-
3.1			Mampostería de elevación de 0,30 común	256,50	m^2	130.000	33.345.000
3.2			Mampostería armada (a altura de aberturas y remate)	20,00	ml	70.000	1.400.000
3.3			Provisión y coloc de marcos de madera de 0,90 x 2,10	2,00	un	250.000	500.000
3.4			Revoque interior filtrado	221,50	m^2	28.000	6.202.000
3.5			Revoque exterior hidrófugo	222,30	m^2	28.000	6.224.400
3.6			Revoque de mochetas	75,80	ml	40.000	3.032.000
3.7			Aislacion de hidrofuga con membrana en areas tecnic	40,00	m^2	60.000	2.400.000
3.8			Piso antideslizante en area tecnica y balcones	40,00	m^2	45.000	1.800.000
3.9			Techo de chapas de zinc sobre estructura metalica	185,00	m^2	150.000	27.750.000
3.10			Cielorraso de pvc	175,00	m^2	130.000	22.750.000
3.11			Revocolor en fachada	183,00	m^2	25.000	4.575.000
3.12			Contrapiso de cascotes s/ losa	209,00	m^2	20.000	4.180.000
3.13			Piso de granito	175,00	m^2	130.000	22.750.000
3.14			Zócalo de granito	58,00	m^2	50.000	2.900.000
3.15			Revestimiento de escalera con granito pulido	1,00	gl	5.000.000	5.000.000
3.16			Mamparas divisorias (altura 2,10)	65,00	m^2	180.000	11.700.000
3.17			Puertas de eucatex de 0,80 x 2,10 con cerraduras y h	5,00	un	300.000	1.500.000
4			**Aberturas de madera**				-
4.1			Puertas tablero de 0,90 x 2,10 con cerradura y herraje	2,00	un	1.200.000	2.400.000
4.2			Contramarcos de madera	21,00	ml	20.000	420.000
5			**Vidrios**				-
5.1			Ventanas de vidrio templado	33,00	m^2	850.000	28.050.000
6			**Desagües pluviales**				-
6.1			Canaleta embutida con desarrollo de 60 cm	40,00	ml	75.000	3.000.000
6.2			Bajada de zinc con desarrollo de 45cm	25,00	ml	50.000	1.250.000
7			**Instalación Eléctrica**				-
7.1			Tablero Seccional (con llaves termo magnéticas)	1,00	gl	3.500.000	3.500.000
7.2			Bocas de luces y tomas	35,00	bc	120.000	4.200.000
8			**Circuitos especiales**				-
8.1			Instalación para aa	4,00	bc	350.000	1.400.000
8.2			Ventiladores	7,00	un	350.000	2.450.000
8.3			Teléfono	4,00	un	150.000	600.000
8.4			Instalación contra incendio				-
8.5			Detectores de Humo-calor	7,00	un	400.000	2.800.000
8.6			Luces de emergencia	3,00	un	280.000	840.000
8.7			Extinguidores de 6KG	3,00	un	250.000	750.000

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS							
8.8			Alarma audiovisual	2,00	un	330.000	660.000
8.9			Pulsador Manual compuesto	2,00	Un	200.000	400.000
8.10			Señalizacion de salida de emergencia	2,00	Un	185.000	370.000
9			**Artefactos Electricos de iluminacion**				-
9.1			*Artefactos Fluorescentes* con rejilla de 3 x 40	30,00	un	120.000	3.600.000
9.2			Artefactos tipo spots para exterior	6,00	un	120.000	720.000
10			**Pinturas**				-
10.1			Pintura de paredes internas al látex	221,50	m^2	12.000	2.658.000
10.2			Pintura de paredes externas al látex	257,30	m^2	12.000	3.087.600
10.3			Pintura de cielorraso con enduido	180,00	m^2	20.000	3.600.000
10.4			Pintura de aberturas de madera	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
11			**Varios**				-
11.1			Baranda para escalera (con base antioxido y pintura d	8,50	gl	350.000	2.975.000
11.2			Limpieza general	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
			SUB TOTAL 2				**247.010.500**
TOTAL 1 Y 2							**504.978.500**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones