ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: Alto Vera Construcciones				
		Marca	Procedencia	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación	AVC	PY	227	1500	340,500
2	**Cimentación**					-
	Cimiento de piedra Bruta colc.	AVC	PY	30	300,000	9,000,000
3	**Mampostería**					-
	De nivelación de ladrillo Común 0,30 m	AVC	PY	33	160,000	5,280,000
	De elevación de ladrillo Común vistos 0,15 m	AVC	PY	280	105,000	29,400,000
	Pilastra de ladrillo común vistos 0,45x0,45	AVC	PY	20.7	250,000	5,175,000
4	**Aislación**					-
	Aislación Horizontal	AVC	PY	84	19,200	1,612,800
5	**Estructura de Hormigón Armado**					-
	Encadenado inferior	AVC	PY	116.25	105,000	12,206,250
	Encadenado superior	AVC	PY	84	120,000	10,080,000
6	**Techo**					-
	Techo de teja francesa sobre machimbre membrana t2 y tirantes 2x6	AVC	PY	247	350,000	86,450,000
7	**Revoque**					-
	Revoque a una capa 1:4:16 + hidrófugo	AVC	PY	220	32,000	7,040,000
	Revoque de muro de nivelación 1:3 +hidrófugo	AVC	PY	22	38,000	836,000
	Pizarrón de argamasa aplicado 3,4x1,3	AVC	PY	3	3,000,000	9,000,000
8	**Piso**					-
	Contrapiso	AVC	PY	173	27,600	4,774,800
	Piso Cerámico +carpeta	AVC	PY	173	80,000	13,840,000
	Zócalo	AVC	PY	86	25,000	2,150,000
9	**Carpintería de Metálica**	AVC	PY			-
	Puerta de chapa doblada con marcos de perfil ¨L¨ 1,25 x 2,10	AVC	PY	3	1,700,000	5,100,000
	Ventana balancín de 1,50x120	AVC	PY	11	1,100,000	12,100,000
	Balancín 0,40x0,40	AVC	PY	1	250,000	250,000
	Carpintería de Madera					-
	Puerta tablero con Marco y herraje	AVC	PY	1	1,500,000	1,500,000
	Puerta placa con marco y herraje	AVC	PY	1	950,000	950,000
10	**Vidrios**					-
	Vidrios	AVC	PY	22	144,000	3,168,000
11	**Instalaciones eléctricas**					-
	Extensión de líneas Aérea cable 2*10 mm	AVC	PY	1	780,000	780,000
	Tablero principal	AVC	PY	1	800,000	800,000
	Tablero Seccional de 6 modulo	AVC	PY	3	300,000	900,000
	Boca de luces y toma corrientes	AVC	PY	51	114,000	5,814,000
	Boca para ventiladores	AVC	PY	13	114,000	1,482,000

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA U.O.C.

Guido Avalos
Encargado UOC

	Provisión y colocación Ventiladores	AVC	PY	13	504,900	6,563,700
12	**Artefactos Lumínicos**					-
	Fluorescente 2 x 40 w	AVC	PY	21	144,000	3,024,000
	Fluorescente 1 x 40 w	AVC	PY	8	107,000	856,000
	Artefactos Sanitarios					-
	Inodoro, Lavatorio y accesorios con griferías	AVC	PY	1	508,300	508,300
	Azulejo	AVC	PY	12	90,000	1,080,000
	Desagüe cloacal					-
	Cañerías de desagüe	AVC	PY	1	250,000	250,000
	Registros	AVC	PY	1	250,000	250,000
	Cámara séptica	AVC	PY	1	750,000	750,000
	Pozo absorbentes	AVC	PY	1	1,800,000	1,800,000
	Instalación de agua corriente con extensión	AVC	PY	1	850,000	850,000
13	**Pintura**					-
	De pared al látex	AVC	PY	220	21,600	4,752,000
	de pared vistos con látex color cerámico	AVC	PY	440	21,600	9,504,000
	de techo Barniz	AVC	PY	250	21,600	5,400,000
	Abertura de madera	AVC	PY	2	75,000	150,000
	de aberturas de metálica sintético	AVC	PY	30	26,400	792,000
14	**Limpieza final de obra**	AVC	PY	1	500,000	500,000
	Total IVA INCLUIDO					**267,059,350**

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA
U.O.C.

Guido Avalos
Encargado UOC