Anexo

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE DONATO ACOSTA CÑIA 9º.

Item	Descripción	E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					ING. BLAS LOPEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.240,00	4.000	8.960.000			2.240,00	3.000	6.720.000			2.240,00	2.000	4.480.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.240,00	3.000	6.720.000			2.240,00	3.000	6.720.000			2.240,00	2.000	4.480.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)			672,0	3.000	2.016.000			672,0	3.000	2.016.000			672,0	3.000	2.016.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	300.000	300.000			1	300.000	300.000			1	300.000	300.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.240,00	3.000	6.720.000			2.240,00	3.000	6.720.000			2.240,00	2.000	4.480.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			560,00	14.000	7.840.000			560,00	14.000	7.840.000			560,00	14.000	7.840.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.240,00	22.000	49.280.000			2.240,00	22.000	49.280.000			2.240,00	25.000	56.000.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.240,00	1.000	2.240.000			2.240,00	2.000	4.480.000			2.240,00	2.000	4.480.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	300.000	252.000			0,84	400.000	336.000			0,84	400.000	336.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			168	5.000	840.000			168	5.000	840.000			168	5.000	840.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	532.000	532.000			1	553.000	553.000			1	548.000	548.000
	TOTALES					86.500.000					86.605.000					86.600.000

(LOTE 2) CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA 4TA BARRIO SN MIGUEL

Item	Descripción	E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					ING. BLAS LOPEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			1.350,00	4.000	5.400.000			1.350,00	3.000	4.050.000			1.350,00	2.000	2.700.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.350,00	3.000	4.050.000			1.350,00	3.000	4.050.000			1.350,00	2.000	2.700.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			405,0	3.000	1.215.000			405,0	3.000	1.215.000			405,0	3.000	1.215.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	300.000	300.000			1	300.000	300.000			1	300.000	300.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.350,00	3.000	4.050.000			1.350,00	3.000	4.050.000			1.350,00	2.000	2.700.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			300,00	14.000	4.200.000			300,00	14.000	4.200.000			300,00	14.000	4.200.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			1.350,00	22.500	30.375.000			1.350,00	22.000	29.700.000			1.350,00	25.000	33.750.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.350,00	1.000	1.350.000			1.350,00	2.000	2.700.000			1.350,00	2.000	2.700.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,95	300.000	285.000			0,95	400.000	380.000			0,95	400.000	380.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			90	3.000	270.000			90	5.000	450.000			90	5.000	450.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	1.205.000	1.205.000			1	1.655.000	1.655.000			1	1.705.000	1.705.000
	TOTALES					53.500.000					53.550.000					53.600.000