MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodriguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 02/2020 "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 3949 "CELSO VERA QUIÑONEZ", CON ID Nº 381770

ANEXO- B - 02- 08

					CRISPIN CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	19,6	322.000	6.311.200
2	72102905-001	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	Metros cúbicos	91,6	53.000	4.854.800
3	72131601-004	Viga de fundación de 15 x 30	Metro lineal	68,2	138.000	9.411.600
4	72131601-006	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	79,8	24.000	1.915.200
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	Metros cuadrados	87	95.000	8.265.000
6	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	Metros cuadrados	69,6	215.000	14.964.000
7	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	Metros cuadrados	25,6	195.000	4.992.000
8	72131601-005	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	12,5	188.000	2.350.000
9	72131601-004	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	Metro lineal	128,2	142.000	18.204.400
10	72131601-007	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	164,2	365.000	59.933.000
11	72131601-004	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15	457.000	6.855.000
12	72131601-001	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	10	106.000	1.060.000
13	72131601-001	Inst. electrica bc especiales.	Unidad	2	164.000	328.000
14	72131601-001	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	8	238.000	1.904.000
15	72131601-001	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	143.000	572.000
16	72131601-001	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	8	521.000	4.168.000
17	72131601-001	Tablero seccional elécrico.	Unidad	2	1.869.000	3.738.000
18	72131601-001	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	Metro lineal	36	124.000	4.464.000
19	72131601-009	Contrapiso de cascotes, de 10 cms.	Metros cuadrados	116,6	32.000	3.731.200
20	72131601-009	Carpèta alisada base	Metros cúbicos	116,6	35.000	4.081.000
21	72131601-009	Piso ceràmico PI 5 antideslizante	Metros cuadrados	116,6	107.000	12.476.200
22	72131601-009	Zocalo ceràmico	Metro lineal	71,8	31.000	2.225.800
23	72131601-009	Piso tipo guarda obra (alisada de cemento)	Metros cuadrados	23,8	87.000	2.070.600
24	72131601-009	Rampa peatonal	Unidad	1	1.958.000	1.958.000
25	72131601-008	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	43,4	35.000	1.519.000
26	72131601-008	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	21,4	41.000	877.400
27	72131601-008	Revoque mocheta	Metro lineal	79,2	48.000	3.801.600
28	72131601-010	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unidad	2	1.570.000	3.140.000
29	72131601-010	Ventana tipo balancin simil existente 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unidad	8	500.000	4.000.000
30	72102602-011	Pizarrón acrilico 340x125	Unidad	2	1.452.000	2.904.000
31	72131601-012	Pintura latex interior	Metros cuadrados	51,2	25.000	1.280.000
32	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	21,4	26.000	556.400
33	72131601-012	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	313,2	32.000	10.022.400
34	72131601-012	Pintura techo barniz tejuelones y sintetico maderamen	Metros cuadrados	164,2	32.000	5.254.400
35	72131601-012	Pintura aberturas sintetico color	Metros cuadrados	30,6	33.000	1.009.800
36	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Globa	1	2.357.000	2.357.000
37	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.958.000	1.958.000
					Precio Total	219.513.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN * U.O.C.

ING. DARÍO RAMÓN FERREIRA
Responsable de UOC