ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 20/2021 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID N°: 400513

					1. Empresa CALONGA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES – RUC N°: 4742491-5		2. Empresa ALDEMAR CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 3860258-0	
1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°								
UBICACIÓN: Centro Comunitario San Luis - Colonia San Luis - Distrito de Yasy Cañy								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra	M2	150,00	5.398	809.700	5.400	810.000
2	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.298.789	1.298.789	1.300.000	1.300.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
3	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	8,00	1.098.745	8.789.960	1.100.000	8.800.000
		TECHOS:						
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	150,00	239.899	35.984.850	240.000	36.000.000
		PISO DE H°A°:						
5	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	30,00	189.987	5.699.610	190.000	5.700.000
6	72131601-002	Relleno y compactación	M3	90,00	79.899	7.190.910	80.000	7.200.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	150,00	234.879	35.231.850	235.000	35.250.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	150,00	29.899	4.484.850	30.000	4.500.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
9	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	30,00	119.789	3.593.670	120.000	3.600.000
10	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	20,00	34.987	699.740	35.000	700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	983.879	983.879	984.000	984.000
TOTAL						104.767.808		104.844.000

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°								
UBICACIÓN: Centro Comunitario Km 21 - Colonia Campo Agua'e Km 21 - Distrito de Curuguaty								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
12	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	5.399	2.915.460	5.400	2.916.000
13	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.289.789	1.289.789	1.300.000	1.300.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
14	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	1.098.789	26.370.936	1.100.000	26.400.000
		TECHOS:						
15	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	239.789	129.486.060	240.000	129.600.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

		PISO DE H°A°:						
16	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	189.789	11.387.340	190.000	11.400.000
17	72131601-002	Relleno y compactación	M3	320,00	79.368	25.397.760	80.000	25.600.000
18	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	234.897	126.844.380	235.000	126.900.000
19	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	29.789	16.086.060	30.000	16.200.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
20	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	119.879	7.192.740	120.000	7.200.000
21	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	34.987	2.099.220	35.000	2.100.000
		LIMPIEZA FINAL:						
22	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	980.000	980.000	984.000	984.000
TOTAL						350.049.745		350.600.000

TOTAL GENERAL		454.817.553		455.444.000

.....

LIC. JULIO C. MELGAREJO S.

Encargado UOC

Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú

DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Operativa de Contrataciones U.O.C.