Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente Nº. 1 ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO

Ítems del llamado ITEM 1 CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS con ID: 352245

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	N/A	N/A	1	160.392.480	160.392.480
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.1		Limpieza de superficie a pintar	N/A	N/A	1	500.000	500.000
1.1.2		Demolición de mamposteria de 0,15 para vano, de 2,95 x 2,50, RETIRO Y DESALIJO	N/A	N/A	1	800.000	800.000
1.1.3		Construccion de mamposteria de 0,15 en area de guardia y direccion de hacienda	N/A	N/A	23,21	98.000	2.274.580
1.1.4		Abrir vanos para ventanas de sanitarios de 0,30 x0,40, y ventana en muralla de 1,15 x 0,60, incluye envarillado y completar mamposteria hasta altura de losa, 2,20 m	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
1.1.5		Ampliacion de losa de hormigon armado	N/A	N/A	2,48	2.200.000	5.456.000
1.1.6		Aislacion hidrufuga de losa, con contrapiso hidrofugo, membrana asfataica y tejeulita de terminacionmpliacion de losa de hormigon armado	N/A	N/A	20,7	130.000	2.691.000
1.1.7		viga cadena superior permiatral de hormigon armado de 0,25 x0,15	N/A	N/A	1,11	2.200.000	2.442.000
1.1.8		viga cadena inferior de fundacion permiatral de hormigon armado de 0,25 x0,16, incluye dado d ehormigon d e0,45 x 0,45 en esquinas(6 unidadea)	N/A	N/A	8,75	130.000	1.137.500
1.1.9		Aislacion hidrofuga	N/A	N/A	8,75	20.000	175.000
1.1.10		Readecuacion electrica, tablero general, tableros seccionales, telefonia, circuito para tomas de computadora y comunes según area de trabajo,	N/A	N/A	1	6.300.000	6.300.000

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.1.11		Instalacion de circuitos de AA, ductos de gas y carga funcionando, e instalación para cuatro equipos de AA de 12000 BTU y otros para 18,000BTU (cinco unidades) con sus instalaciones hasta un recorrido de 10m, dispuestos en bandejas metalicas portacables adosadas a la losa de hormigon	N/A	N/A	1	5.800.000	5.800.000
1.1.12		Estructura portante de caño cuadrado colocados entre durlok para soporte d e AA, de 0,10*0,10*2,50, con dos caños del mismo materrial para trabajar como pórtico, colocados con dados de hormigón	N/A	N/A	7	130.000	910.000
1.1.13		Estructura portante de caño cuadrado colocados entre columna y perfil d ealumnio para los blindex, de 0,15 x 0,30 soldadps a los hierros d ela columna, colocados con dados de hormigón	N/A	N/A	5	170.000	850.000
1.2		**PISOS**					
1.2.1		Piso tipo porcelanato en baños incluye sanitarios y oficinas	N/A	N/A	108,22	152.000	16.449.440
1.2.2		Revestimiento tipo porcelanito en sanitarios de primera calidad color a definir hasta altura diferenciada de 1,30 a 2 metros por sectores donde indique la fiscalizacion	N/A	N/A	7,8	152.000	1.185.600
1.2.3		Zocalos del mismo material	N/A	N/A	75	35.000	2.625.000
1.2.4		Piso ceramico d elato transito para exterior PI5. 0,40*0,40	N/A	N/A	30	95.000	2.850.000
1.2.5		Alisada de cemento para base de piso	N/A	N/A	138,22	28.000	3.870.160
1.3		**CARPINTERIA DE MADERA**					
1.3.1		Puertas placas, con marcos de madera espesor de 0,10m. Con contramarco, cerraduras nuevas, entre otros, manijon de calidad alta y resistente barnizadas, color madera natural, de 0,80 x 2,10	N/A	N/A	5	800.000	4.000.000
1.3.2		Puertas placas, con marcos de madera espesor de 0,10m. Con contramarco, cerraduras nuevas, entre otros, manijon de calidad alta y resistentelustradas, color madera natural, de 0,70 x 2,11	N/A	N/A	3	800.000	2.400.000
1.4		**CIELORRASO DE YESO**					
1.4.1		Cielorraso de Yeso tipo Durlock , solo en areas de vigas donde irán las bandejas de cables y ductos de AA..	N/A	N/A	80	130.000	10.400.000
1.5		**PINTURA**					
1.5.1		De paredes y cielorraso de yeso y de losas con acrílico y enduídos	N/A	N/A	253,35	30.000	7.600.500
1.6		**INSTALACION DE DESAGUE CLOCAL**					
1.6.1		Sanitarios y kitchenet, incluye tres rehgistrosd e0,40 x 0,40. hasta la camara septica existente	N/A	N/A	2	1.000.000	2.000.000

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.7		**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**					
1.7.1		Instalaciones de agua corriente fría en sanitarios y kitchente	N/A	N/A	2	950.000	1.900.000
1.8		**ARTEFACTOS SANITARIOS**					
1.8.1		Inodoros con sisterna baja, tapas. Y espejos , basureros metalicos, bachas embutidas en mesada de granito(se incluye) EN SANITARIOS, accesorios como jaboneras, porta rrollos, percheros y aros para tohallas,	N/A	N/A	2	3.450.000	6.900.000
1.8.2		Pileta de acero inoxidable circular en mesada de granito natural(se incluye) con todos los accesorios en kitchente	N/A	N/A	1	1.520.000	1.520.000
1.9		**OBRAS DE TERMINACION**					
1.9.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	850.000	850.000
1.9.2		CERRAMIENTO CON VIDRIOS TEMPLADOS FIJOS CON DOS BANDEROLAS DE ABRIR(0,47*0,70). TOTAL 2,35*2,85. 3 MODULOS DE IGUAL TAMAÑO. DE 10MM	N/A	N/A	20,09	600.000	12.054.000
1.9.3		CERRAMIENTO CON VIDRIOS TEMPLADOS FIJOS CON DOS BANDEROLAS DE ABRIR(0,47*0,70). TOTAL 2,35*2,23. DOS MODULOS DE IGUAL TAMAÑO, DE 10MM	N/A	N/A	10,48	590.000	6.183.200
1.9.4		CERRAMIENTO CON VIDRIOS TEMPLADOS FIJOS CON UNA PUERTA DEL MISMO MATERIAL DE 0,80 X2,00 . MODULO DE 2,00 X2,15. AREA DE GUARDIA DE 10MM	N/A	N/A	4,3	590.000	2.537.000
1.9.5		VENTANAS DE 0,60*1,50, PARA GUARDIA	N/A	N/A	1,05	460.000	483.000
1.9.6		VENTANAS DE 0,40*0,30, PARA SANITARIOS, DE VIDRIOS TEMPALDOS DE 8MM	N/A	N/A	1	198.500	198.500
1.9.7		VENTANAS DE 0,70*1,30 TIPO GUILLOTINO CON MESADA DE MELAMINA PARA ATENCION.	N/A	N/A	1	450.000	450.000
1.9.8		Mobiliarios fijos adosados a los muros por medio de mensulas, superior e inferior, refuerzo vertical con metal cromado por sectores.-	N/A	N/A	70	620.000	43.400.000
						Precio Total	**160.392.480**

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES