Municipalidad de Pirapó

Cuadro Comparativo de Ofertas **Anexo B 02-08**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECTOR REFUGIO DE PASAJEROS

				METALURGICA	NUÑEZ
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	P.T.
1	Señalización, 2 carteles de PRECAUCIÓN y cinta reflectiva perimetral en cada sector	Gl	1	792.000	792.000
2	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato. Ver EETT.	Un	1	990.000	990.000
3	Sector Calle Ramal Dos				
3.1	Rehacer cordón existente y conectar con badén de Hº Aº con varillas Ø10 cada 20cm en ambas direcciones	m³	4	1.287.000	4.890.600
3.2	Construcción de empedrado de 5,00m con cordón de borde hundido de Hormigón simple de 0,10m x 0,40m	m²	162,00	41.580	6.735.960
3.3	Ampliación de 2 tubos de Ø1m y realizar muro cabezal	Gl	1	4.257.000	4.257.000
4	Sector Calle Ramal Dos				
4.1	Construcción de empedrado de 6,00m con cordón de borde hundido de Hormigón simple de 0,10m x 0,40m	m²	165,00	41.580	6.860.700
5	Limpieza final de Obra	Gl	1	421.740	421.740
	TOTAL				24.948.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION J.U.O.C.