ITEM 2 - OBRA: Construcción de Un Aula								
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5977 Maria Auxiliadora - 2da. Linea Maracana - Distrito de Curuguaty								
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720	3.163	195.853
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000	72.105	1.081.575
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000	139.036	1.529.396
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000	1.890.416	5.104.123
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000	1.890.416	3.780.832
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000	1.890.416	2.646.582
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400	1.890.416	1.663.566
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000	1.890.416	4.536.998
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000	23.478	187.824
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000	87.721	2.807.072
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000	106.627	4.478.334
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000	20.088	542.376
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000	272.525	22.347.050
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000	34.136	1.962.820
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000	28.399	1.632.943
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500	90.384	5.197.080
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000	28.210	846.300
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000	57.811	1.618.708
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000	35.072	2.805.760
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000	41.397	3.518.745
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000	42.662	853.240
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	948.750	948.750
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000	1.138.500	1.138.500
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000	354.200	2.550.240
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600	115.115	828.828
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000	31.499	1.574.950
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000	31.625	94.875
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000	25.427	127.135
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400	31.625	455.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000	20.936	1.716.752
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000	54.395	870.320
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000	48.070	769.120
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000	11.385	569.250
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000	594.234	594.234
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000	124.033	372.099
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000	124.033	1.364.363
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000	113.850	455.400
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000	101.200	303.600
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000	124.033	248.066
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000	417.450	834.900
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000	759.000	759.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	796.950	796.950
TOTAL						88.030.620		89.086.581

ITEM 3 - OBRA: Construcción de Un Aula								
UBICACIÓN: Colegio Nacional Piro`y - 10mo. Encuadre Maracana - Distrito de Curuguaty								
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720	3.163	195.853
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000	72.105	1.081.575
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000	139.036	1.529.396
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000	1.890.416	5.104.123
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000	1.890.416	3.780.832
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000	1.890.416	2.646.582
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400	1.890.416	1.663.566
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000	1.890.416	4.536.998
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000	23.478	187.824

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000	87.721	2.807.072
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000	106.627	4.478.334
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000	20.088	542.376
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000	272.525	22.347.050
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000	34.136	1.962.820
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000	28.399	1.632.943
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500	90.384	5.197.080
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000	28.210	846.300
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000	57.811	1.618.708
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000	35.072	2.805.760
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000	41.397	3.518.745
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000	42.662	853.240
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	948.750	948.750
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000	1.138.500	1.138.500
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000	354.200	2.550.240
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600	115.115	828.828
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000	31.499	1.574.950
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000	31.625	94.875
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000	25.427	127.135
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400	31.625	455.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000	20.936	1.716.752
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000	54.395	870.320
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000	48.070	769.120
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000	11.385	569.250
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000	594.234	594.234
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000	124.033	372.099
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000	124.033	1.364.363
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000	113.850	455.400
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000	101.200	303.600
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000	124.033	248.066
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000	417.450	834.900
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000	759.000	759.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	796.950	796.950
		TOTAL				**88.030.620**		**89.086.581**

ITEM 4 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5966 - 6to. Encuadre 1ra. Linea Maracana - Distrito de Curuguaty

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720	3.163	195.853
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000	72.105	1.081.575
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000	139.036	1.529.396
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000	1.890.416	5.104.123
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000	1.890.416	3.780.832
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000	1.890.416	2.646.582
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400	1.890.416	1.663.566
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000	1.890.416	4.536.998
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000	23.478	187.824
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000	87.721	2.807.072
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000	106.627	4.478.334
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000	20.088	542.376
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000	272.525	22.347.050
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000	34.136	1.962.820
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000	28.399	1.632.943
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500	90.384	5.197.080
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000	28.210	846.300
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000	57.811	1.618.708
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000	35.072	2.805.760
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000	41.397	3.518.745
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000	42.662	853.240
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	948.750	948.750
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000	1.138.500	1.138.500
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000	354.200	2.550.240
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600	115.115	828.828
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000	31.499	1.574.950
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000	31.625	94.875
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000	25.427	127.135
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400	31.625	455.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000	20.936	1.716.752
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000	54.395	870.320
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000	48.070	769.120
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000	11.385	569.250
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000	594.234	594.234
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000	124.033	372.099
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000	124.033	1.364.363
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000	113.850	455.400
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000	101.200	303.600
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000	124.033	248.066
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000	417.450	834.900
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000	759.000	759.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	796.950	796.950
		TOTAL				**88.030.620**		**89.086.581**

ITEM 5 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Colegio Nacional Suizo Cue - 7476 Virgen de los Milagros - Maracana - Distrito de Curuguaty

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720	3.163	195.853
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000	72.105	1.081.575
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000	139.036	1.529.396
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000	1.890.416	5.104.123
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000	1.890.416	3.780.832
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000	1.890.416	2.646.582
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400	1.890.416	1.663.566
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000	1.890.416	4.536.998
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000	23.478	187.824
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000	87.721	2.807.072
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000	106.627	4.478.334
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000	20.088	542.376
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000	272.525	22.347.050
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000	34.136	1.962.820
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000	28.399	1.632.943
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500	90.384	5.197.080
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000	28.210	846.300
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000	57.811	1.618.708
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000	35.072	2.805.760
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000	41.397	3.518.745
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000	42.662	853.240
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	948.750	948.750
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000	1.138.500	1.138.500
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000	354.200	2.550.240
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600	115.115	828.828
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000	31.499	1.574.950
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000	31.625	94.875
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000	25.427	127.135
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400	31.625	455.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000	20.936	1.716.752
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000	54.395	870.320
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000	48.070	769.120
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000	11.385	569.250
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000	594.234	594.234
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000	124.033	372.099
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000	124.033	1.364.363
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000	113.850	455.400
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000	101.200	303.600
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000	124.033	248.066
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000	417.450	834.900
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000	759.000	759.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	796.950	796.950
		TOTAL				**88.030.620**		**89.086.581**

GOBERNACION DE CANINDEYU - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ITEM 6 - OBRA: Construcción de Un Aula								
UBICACIÓN: Colegio Nacional 3 de Febrero - 4to. Encuadre Maracana - Distrito de Curuguaty								
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720	3.163	195.853
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000	72.105	1.081.575
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000	139.036	1.529.396
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000	1.890.416	5.104.123
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000	1.890.416	3.780.832
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000	1.890.416	2.646.582
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400	1.890.416	1.663.566
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000	1.890.416	4.536.998
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000	23.478	187.824
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000	87.721	2.807.072
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000	106.627	4.478.334
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000	20.088	542.376
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000	272.525	22.347.050
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000	34.136	1.962.820
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000	28.399	1.632.943
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500	90.384	5.197.080
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000	28.210	846.300
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000	57.811	1.618.708
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000	35.072	2.805.760
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000	41.397	3.518.745
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000	42.662	853.240
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	948.750	948.750
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000	1.138.500	1.138.500
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000	354.200	2.550.240
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600	115.115	828.828
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000	31.499	1.574.950
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000	31.625	94.875
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000	25.427	127.135
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400	31.625	455.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000	20.936	1.716.752
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000	54.395	870.320
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000	48.070	769.120
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000	11.385	569.250
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000	594.234	594.234
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000	124.033	372.099
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000	124.033	1.364.363
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000	113.850	455.400
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000	101.200	303.600
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000	124.033	248.066
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000	417.450	834.900
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000	759.000	759.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	796.950	796.950
TOTAL						88.030.620		89.086.581

ITEM 7 - OBRA: Construcción de Un Aula								
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 5746 San Jose Obrero - Paso Real - Distrito de Curuguaty								
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720	3.163	195.853
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000	72.105	1.081.575
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000	139.036	1.529.396
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000	1.890.416	5.104.123
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000	1.890.416	3.780.832
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000	1.890.416	2.646.582
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400	1.890.416	1.663.566
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000	1.890.416	4.536.998
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000	23.478	187.824
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000	87.721	2.807.072
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000	106.627	4.478.334
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000	20.088	542.376

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. - RIALÁ

13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000	272.525	22.347.050
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000	34.136	1.962.820
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000	28.399	1.632.943
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500	90.384	5.197.080
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000	28.210	846.300
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000	57.811	1.618.708
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000	35.072	2.805.760
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000	41.397	3.518.745
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000	42.662	853.240
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	948.750	948.750
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000	1.138.500	1.138.500
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000	354.200	2.550.240
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600	115.115	828.828
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000	19.481	1.188.341
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000	31.499	1.574.950
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000	31.625	94.875
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000	25.427	127.135
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400	31.625	455.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000	20.936	1.716.752
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000	54.395	870.320
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000	48.070	769.120
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000	11.385	569.250
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000	594.234	594.234
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000	124.033	372.099
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000	124.033	1.364.363
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000	113.850	455.400
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000	101.200	303.600
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000	124.033	248.066
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000	417.450	834.900
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000	759.000	759.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000	796.950	796.950
		TOTAL				**88.030.620**		**89.086.581**

TOTAL GENERAL	**616.214.340**		**623.606.065**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones

.....

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC