MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRALORÍA Salto del Guairá

Cuadro Comparativo

CONSTRUCTORA ELIAS S.A.

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° PERALTA CALLE 1 con ID: 398855

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra inc reparacion de caños	Metros cuadrados	960	3.100	2.976.000
1.2		Preparacion del terreno inc trabajo de topografia	Metros cuadrados	960	6.100	5.856.000
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	840	10.000	8.400.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x8,00x0,12)1 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	1,92	1.800.000	3.456.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	240	32.000	7.680.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x240,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	12	1.700.000	20.400.000
1.7		Empedrado inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	840	47.000	39.480.000
1.8		Cartel de ObrasCartel de ObrasCartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
					Precio Total	**90.048.000**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ DPTO. U.O.C.

Sergio D. Lopez Vazquez.
Encargado de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CAPITAL FRONTERA Salto del Guairá

Cuadro Comparativo

BR CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° PERALTA CALLE 1 con ID: 398855

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra inc reparacion de caños	Metros cuadrados	960	3.100	2.976.000
1.2		Preparacion del terreno inc trabajo de topografia	Metros cuadrados	960	6.100	5.856.000
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	840	10.000	8.400.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x8,00x0,12)1 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	1,92	1.800.000	3.456.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	240	32.000	7.680.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x240,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	12	1.700.000	20.400.000
1.7		Empedrado inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	840	48.000	40.320.000
1.8		Cartel de ObrasCartel de ObrasCartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
					Precio Total	**90.988.000**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ DPTO. U.O.C.

Sergio D. Lopez Vazquez.
Encargado de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COSTANERA Salto del Guairá

Cuadro Comparativo

CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL B° PERALTA CALLE 1 con ID: 398855

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra inc reparacion de caños	Metros cuadrados	960	3.100	2.976.000
1.2		Preparacion del terreno inc trabajo de topografia	Metros cuadrados	960	6.100	5.856.000
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	840	10.000	8.400.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x8,00x0,12)1 armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	1,92	1.800.000	3.456.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	240	32.000	7.680.000
1.6		Canal desague pluvial (0,50x240,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	12	1.700.000	20.400.000
1.7		Empedrado inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion terminacion de gabilo (bobeda)	Metros cuadrados	840	48.000	40.320.000
1.8		Cartel de ObrasCartel de ObrasCartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000
					Precio Total	**90.968.000**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Sergio D. Lopez Vazquez.
Encargado de la U.O.C