CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

263

Dirección de Infraestructura Física

NOTA D.I.F. Nº 196 / 2022

Asunción, 22 de abril de 2022

Abogada
Mirtha Morínigo, Coordinadora Adjunta
Comité de Evaluación de Ofertas

Me dirijo Ud., en relación al Llamado LCO N° 03/2022 **"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINÍLICOS, CORTINAS Y TAPETES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y LOCALES PROPIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SBE – SEGUNDO LLAMADO" ID 405.222,** en la cual solicita designación de un funcionario para evaluación técnica de ofertas presentadas.

A l respecto, se remite el Informe Técnico y Evaluación de Muestras, según Memorandum DOP N° 110/2022 del Departamento de Obras y Proyectos, presentado a esta Dirección, a fin de cumplir con lo solicitado.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
22 ABR. 2022 08:46
FIRMA:
Elías Ortellado Britos
Técnico-Comité de Evaluación de Ofertas
Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección de Infraestructura Física
Dpto. de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

262

DOPN-110/2021

A: **Arq. CAROLINA RUFFINELLI** – Directora.

Dirección de Infraestructura Física

DE: **ANGEL ROBERTO ESTIGARRIBIA.-** Auxiliar de Contrato

Departamento de Obras y Proyectos - D.I.F.

Angel Roberto Estigarribia V.
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

V-B°

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

REF.: **CONCURSO DE OFERTA DE "PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS, CORTINAS Y TAPETES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y LOCALES PROPIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL- AD REFERENDUN- ID 405.222**

FECHA: ***21/4/2022.***

Me dirijo a Usted, en relación a la ***NCEO Nº 237/2022*** *del Comité de Evaluación de Oferta, quien solicita un Informe Técnico y Evaluación de Muestras, para el llamado de referencia.*

Se adjunta planilla de Informe Técnico.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
D.I.F.
Departamento de Obras y Proyectos

613
RECIBIDO
21-04-2022
DIRECCION INFRAESTRUCTURA FISICA

Alma Alvarez
Asistente
Dirección de Infraestructura Física
12:03 hs.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

INFORME TÉCNICO - Fecha:

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 03/2022 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS, CORTINAS Y TAPETES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y LOCALES PROPIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE - SEGUNDO LLAMADO " ID 405222

	FÁBRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.	CASA IMPERIAL S.A.
Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida		
a) Copia de factura de ventas y/o contratos objeto de la presente contratación **(ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS, TAPETES Y CORTINAS)**, que podrán corresponder tanto a empresas públicas como privadas que avalen la experiencia en la provisión del bien, con recepciones finales y cuya sumatoria en el periodo comprendido a los años 2019, 2020, 2021 deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo ofertado a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.	**No Cumple**	**No Cumple** ***Obs.**
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica		
1. Declaración Jurada en la que se manifieste que será de entera responsabilidad del Oferente, todos los daños a los bienes de la Convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante	**Cumple**	**No Cumple**
2. Declaración Jurada de que el oferente cuenta con la capacidad para proveer en cantidad y tiempo lo bienes solicitados en las Especificaciones Técnicas	**Cumple**	**No Cumple**

*Obs. Los contratos que se visualizan en el SIPE, cumplen con el porcentaje requerido, no abjunta las recepciones finales de los mismos.

Angel Roberto Estigarribia V.
Técnico
Obras y Proyectos - D.I.F.

901

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

260

INFORME DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS - Fecha: 21/04/2022

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 03/2022 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS, CORTINAS Y TAPETES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y LOCALES PROPIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE - SEGUNDO LLAMADO " ID 405222

						FÁBRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.	CASA IMPERIAL S.A.
ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	Descripción del Bien	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple
1	30161701-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS TIPO SEMI ALTO TRANSITO	m2	EVENTO	Especificaciones: Alfombras tipo SEMI ALTO TRÁNSITO; espesor 5 mm, material poliéster con óptimas propiedades de adhesión al piso, lavable. Color y el diseño: Antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. Y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas. Colocación: desmonte de alfombra existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), colocación de zócalos, provisión y colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos. Dentro de la oferta el oferente deberá incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, así como la colocación. Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y Locales propios de Capital.	Cumple	Cumple
2	30161701-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS TIPO ALTO TRANSITO	m2	EVENTO	Especificaciones: Alfombras tipo ALTO TRANSITO, de rizo, de espesor mínimo de 6 mm, en material poliéster (ultralon o luxatron) con ultragrad, con óptimas propiedades de adhesión al piso, lavables, antiestáticas, auto extinguibles. Color y el diseño: antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. Y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas. Colocación: desmonte de alfombra existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), provisión y colocación de una base BASE ALFOMBRA en PVC, provisión y colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos. Dentro de la oferta el oferente deberá incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, así como la colocación Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobilia-rios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos in-formáticos de los ámbitos Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y Locales propios de Capital.	Cumple	Cumple
					Especificaciones: "PISO VINILICO", debe ser impermeable, de alto tránsito con óptimas propiedades de adhesión al piso con un espesor no menor de 1,5 mm. La presentación debe ser en rollos de 2,00 m de ancho Color y el diseño: antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. Y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas.		

Angel Roberto Estigarribia V.
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	30161701-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO	m2	EVENTO	Colocación: desmonte de alfombra y/o piso existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), coloca- ción de zócalos, colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos y umbrales. Dentro de la oferta el oferente deberá incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, así como la colocación Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de la Capital	Cumple	Cumple
4	52131501-006	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS VERTICALES ANTISOLARES	m2	EVENTO	Especificaciones: Cortinas verticales fabricadas con tela poliéster - Blackout (no traslúcido), con engomado, anti solar, de color beige. Debe incluir guía de aluminio, con sistema de rota-ción, de retracción y todos los accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. Colocación: Dentro de la oferta el oferente deberá incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, así como la colocación. Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de la Capital.	Cumple	Cumple
5	52131501-006	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLE VISION CON FALDON	m2	EVENTO	Especificaciones: Cortinas roller duo o doble visión, tejido poliéster con franjas horizontales de 10 cm de ancho (una de las franjas debe ser transparente y la otra no traslúcido). Sistema de cortina enrollable a cadena y resorte, telas color a elegir, tipos de telas: screen, fibra de vidrio, poliéster y blackout (no traslúcido). Al ser accionada, la cortina se enrolla o desenrolla, ubicándose en la altura deseada por el usuario. Comando: a cadena metálica. Debe llevar contrapeso de aluminio de color blanco. Provisión e instalación de faldón de tela de shantu o raso con guía de aluminio, doble ganchos y pinzas Colocación: Dentro de la oferta el oferente deberá incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, así como la colocación Observación: Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos Ubicación: Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de Capital.	Cumple	No Cumple *Obs.
6	30161701-001	PROVISIÓN DE ALFOMBRAS TIPO TAPETES	m2	EVENTO	Especificaciones: Alfombras tipo tapetes de pelo cortado y/o suelto de 25 mm de espesor, resistente al fuego, base de yute, fieltro, tela sin tejer, etc ., dimensiones variadas. La misma será cotizada por M2	Cumple	Cumple

*Obs. No Cumple debido a que en la especificaciones tecnica, del PBC en la pagina 29, en donde dice que los comando debe ser a cadena metalica.
Las muestras presentada por Casa Imperial es con comando de plastico, la cual no se ajusta a la especificaciones tecnica.
Las muestras presentadas queda en la oficina del Departamento de Obras y Proyectos dependiente de la D.I.F.

Angel Roberto Estigarribia V.
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

259