GOBERNACION DE GUAIRA

**OBRA: PLAZA NIÑO JESUS**

**UBICACIÓN: BARRIO SANTA LIBRADA - VILLARRICA**

# COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Cartelería* | *un* | *1* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| | *Replanteo y Marcación* | *m2* | *385* | *2.500* | *962.500* |
| | Desmontaje de parque infantil sin recuperacion | *gl* | *1* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| | *Desmontaje de pergolado existente sin recuperacion* | *gl* | *1* | *980.000* | *980.000* |
| | ***Piso*** | | | | |
| | *Carpeta de nivelacion* | *m2* | *170* | *40.000* | *6.800.000* |
| | *Piso de canto rodado in situ con diseño sobre piso existe* | *m2* | *170* | *96.000* | *16.320.000* |
| | ***Pergolado*** | | | | |
| | *Excavación y carga de zapata* | *un* | *4* | *360.000* | *1.440.000* |
| | *Pergolado principal de madera 2"x6" en cuadra intermedia con pilares de ladrillo visto* | *un.* | *1* | *8.900.000* | *8.900.000* |
| | ***Instalación eléctrica*** | | | | |
| | *Iluminación con faroles de alumbrado público c/ caños de 2 1/2"* | *un* | *8* | *1.580.000* | *12.640.000* |
| | ***Equipamiento*** | | | | |
| | *Basureros* | *un* | *2* | *700.000* | *1.400.000* |
| | *Bancos,estructura metalica con madera* | *un* | *6* | *1.300.000* | *7.800.000* |
| | *Canteros y Area verde* | *gl* | *1* | *1.730.000* | *1.730.000* |
| | *Jardineria* | *gl* | *1* | *1.500.000* | *1.500.000* |
| | *Rampa para discapasitados* | *un.* | *1* | *730.000* | *730.000* |
| | Juego de niños | | | | |
| | *Carpeta para pasto sintetico* | *m2* | *54* | *32.500* | *1.755.000* |
| | *Provision y colocacion de pasto sintetico* | *m2* | *54* | *185.000* | *9.990.000* |
| | *Parque para niños - Torre americana con anexos y puente colgante* | *Gl.* | *1* | *32.200.000* | *32.200.000* |
| | ***Cercado perimetral*** | | | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Muro de ladrillo perimetral de 0,40mt.con fundacion* | *m2* | *60* | *82.400* | *4.944.000* |
| | *Cercado perimetral de rejas metalicas sobre muro de ladrillo* | *m2* | *90* | *256.200* | *23.058.000* |
| | *Porton de acceso peatonal metalico* | *ud* | *4* | *730.000* | *2.920.000* |
| | ***Pintura*** | | | | |
| | *Pintura al agua, muro perimetral de proteccion* | *m2* | *60* | *19.000* | *1.140.000* |
| | *Pintura de Metal sintético* | *m2* | *90* | *19.000* | *1.710.000* |
| | *Pintura de ladrillo visto* | *gl* | *1* | *180.000* | *180.000* |
| | *Pintura de reja perimetral y portones* | *m2* | *90* | *180.000* | *16.200.000* |
| | Pintura de bancos existentes y nuevos | *gl* | *1* | *350.000* | *350.000* |
| | ***Capilla*** | | | | |
| | *Reparacion de capilla, incluyendo pintura, iluminacion,* | *gl* | *1* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| | *Limpieza final* | *gl* | *1* | *1.980.000* | *1.980.000* |
| ***TOTAL GENERAL*** | | | | | ***161.229.500*** |

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES