RESOLUCION N°:..100.../2.020.-

"POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 004/2.020 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE SALTO DEL GUAIRÁ" CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ "

SALTO DEL GUAIRA, 19 de Agosto del 2.020.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación, en el marco del Concurso de Ofertas N° 004/2.020, para la "Construcción del Juzgado de Paz de Salto del Guairá" – XV Circunscripción Judicial de Canindeyú, y; ----------

C O N S I D E R A N D O:

QUE, el Comité de Evaluación de Ofertas, integrado por Resolución del Consejo de Administración N° 094/2.020, ha presentado su dictamen producto del análisis y estudio de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas – LCO N° 004/2020 **"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE SALTO DEL GUAIRÁ", ID N° 383.750,** recomendando la adjudicación a la firma **IR CONSTRUCTORA**, con RUC N° 80053576-6, alegando en lo sustancial que la oferente cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia, en observancia a las disposiciones de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones, y la oferta presentada por la aludida constituyo la menor en cuanto a precio se refiere, para la construcción de la obra licitada.----------

Se advierte que el informe del Comité de Evaluación de Ofertas presentado a este Consejo, fue elaborado y cumple con los supuestos establecidos en el Art. 67 del Decreto Reglamentario N 2992/2019, por el cual se reglamenta la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria por Ley 3439/2007, por tanto resulta admisible su análisis y consideración a los efectos de resolver la adjudicación de la obra que nos ocupa, en los términos de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y Decretos Reglamentarios.----------

QUE, del recuento de las actuaciones en el llamado de referencia se examina que en principio y en la etapa establecida se han presentado al LCO de referencia, 5 oferentes a saber; **ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS, IR CONSTRUCTORA S.A., CONSTRUSUR, ING. ANTONIO CABRERA, y HERGAL CONSTRUCTORA**.----------

QUE, en el apartado 4) del dictamen respectivo, se examina que se procedió a solicitar a determinados oferentes documentación de carácter sustancial y necesario con la finalidad de regularizar las ofertas, y evaluarlas. En efecto se advierte que a **HERGAL ARQUITECTURA**, se le ha solicitado la constancia de presentación de D.D.J.J. ante la Contraloría General de la República establecida para los sujetos obligados en el marco de la Ley 6355/19, habiendo la empresa mencionada omitido la presentación del documento requerido en el tiempo que le fuera otorgado por la convocante. Al oferente, **ING. ANTONIO CABRERA**, se ha requerido Certificado de Empleo y

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Producto Nacional (certificado de origen), emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, tal como se ha establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, requerimiento ante lo cual la empresa de referencia no lo ha cumplimentado. Por su parte fue requerida a las oferentes **CONSTRUSUR** y **ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS**, la presentación de la Carta de Compromiso Bancario, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, solicitud ante lo cual no han presentado la documentación requerida. A la empresa **IR CONSTRUCTURA S.A.** le fue requerida el currículo y carta de compromiso bancario, según el PBC, habiendo cumplido con la remisión de las documentaciones requeridas por el Comité, en fecha 14/08/2020.-

QUE, como consecuencia de estas actuaciones, las ofertas presentadas por la **ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS, CONSTRUSUR, ING. ANTONIO CABRERA, y HERGAL CONSTRUCTORA,** quedaron descalificadas para las siguientes etapas de la evaluación, a razón de que las documentaciones requeridas a las mismas constituyen instrumento de carácter sustancial y toda la documentación de ese carácter debe estar vigente al tiempo de la presentación de la oferta y la apertura de sobres, o ser presentada en el tiempo determinado por la convocante. Al respecto el Art. 63, inc. a), núm. 1), del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, establece sobre el sistema de presentación de ofertas, *"se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria"*, por tanto de los alcance de la norma de referencia la postura del Comité de evaluación sobre el particular se halla adoptada con arreglo a Derecho.--------

QUE, por otro lado se observa que la oferta recomendada como la más beneficiosa, representada por **IR CONSTRUCTORA S.A.**, amen a cumplimentar con la presentación de la documentación requerida que la habilito a la siguiente etapa de la evaluación, es la que presento entre todas las oferentes el menor de precio para la construcción de la obra en particular, de la misma manera se examina que ha cumplido con los recaudos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, lo cual la valida como proposición. Nótese además que los evaluadores han realizado un análisis pormenorizado de las condiciones legales y técnicas de la oferta más baja contrastándola con los términos del PBC; han verificado positivamente además la capacidad legal, financiera y técnica para ejecutar el contrato, así como la experiencia general y especifica en obras de la oferente, por tanto constatada la regularidad del procedimiento administrativo llevado adelante, nada obsta a que la recomendación del Comité de Evaluación de Ofertas sea acompañada favorablemente, consecuentemente observando en este proceso los criterios de adjudicación previstos en el Art. 65, inc. a),b), y c), del Decreto Reglamentario N 2992/2019, es parecer de este Consejo que corresponde adjudicar a la firma **IR CONSTRUCTORA S.A.**, el llamado de referencia.----------

POR TANTO, en atención a lo expuesto, a las normativas legales que otorgan suficiente atribución a este efecto al Órgano Administrativo y en atención a las partida presupuestaria establecida en la Ley N° 6.469/2.020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020".-

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYÚ
R E S U E L V E:

Abg. VALENTINO MAIDANA
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Dominguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial de Canindeyú

ART. 1° **ADJUDICAR,** el llamado a LCO N° 004/2.020 – **"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE SALTO DEL GUAIRA", ID N° 383.750** a la firma **IR CONSTRUCTORA S.A.**, con RUC N° 80053576-6, por un monto total de Gs. 589.599.697 (quinientos ochenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y siete), incluida todas las cargas impositivas que correspondan, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	Metros cuadrados	190	3.870	735.300
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	3.612.000	3.612.000
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	146	55.900	8.161.400
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	22,25	305.300	6.792.925
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Excavación y cargado de pilotes de H°A° de Ø 30 cm	Metro lineal	140	159.100	22.274.000
6	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de 50x50x50cm.	Metros cúbicos	2,75	2.322.000	6.385.500
7	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de 60x60x60cm.	Metros cúbicos	0,36	2.322.000	835.920
8	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundación 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	81,81	193.500	15.830.235
9	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Pilares de H°A° de 0.15m x 0,30m.	Metro lineal	100	71.892	7.189.200
10	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga cadena de H°A° altura de losa.	Metro lineal	81,65	112.474	9.183.502
11	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Losas de H°A°.	Metros cúbicos	2,69	2.021.000	5.436.490
12	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	144,5	86.000	12.427.000
13	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	208,35	81.051	16.886.976
14	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	Metros cuadrados	65,4	84.198	5.506.549
15	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	6,7	129.000	864.300
16	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	47,4	81.051	3.841.817
17	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	64,3	42.682	2.744.453
18	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	63,9	74.346	4.750.709
19	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,4	278.982	1.506.503
20	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	9,4	64.930	610.342
21	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	9,2	54.558	501.934
22	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	63	22.316	1.405.908

PODER JUDICIAL ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY ★ CONSEJO DE ADMINISTRACION Circunscripción Judicial de Canindeyú

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
23	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	135,5	22.316	3.023.818
24	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelación) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	78,4	22.360	1.753.024
25	AISLACION HIDROFUGA. Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	38,25	59.982	2.294.312
26	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	Metro lineal	63	20.210	1.273.230
27	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. (completo lado interno)	Metro lineal	61,3	19.830	1.215.579
28	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	Metro lineal	63	19.830	1.249.290
29	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	61,3	33.574	2.058.086
30	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.	Metro lineal	117,2	23.082	2.705.210
31	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	155	31.304	4.852.120
32	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	155	26.513	4.109.515
33	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	24	38.700	928.800
34	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura H°A°, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	24	26.545	637.080
35	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	24	34.959	839.016
36	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	178,5	23.617	4.215.635
37	REVOQUE. Revoque hidrófugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	41,3	32.400	1.338.120
38	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	207	28.098	5.816.286
39	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	135,2	34.393	4.649.934
40	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de H°A° - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	26,4	34.099	900.214

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo M. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
41	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de H°A° - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	26,2	23.650	619.630
42	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	64,2	30.530	1.960.026
43	Estructura metálica, vigas y correas, en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas N°25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	158	283.284	44.758.872
44	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada n° 25	Metro lineal	12,1	52.460	634.766
45	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada n° 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	26	24.080	626.080
46	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	142,15	103.200	14.669.880
47	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	Metros cuadrados	40,36	153.236	6.184.605
48	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	17	537.500	9.137.500
49	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo mono quema.	Metros cuadrados	41,3	67.936	2.805.757
50	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	13,65	87.871	1.199.439
51	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	155	116.100	17.995.500
52	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	Metro lineal	2,5	87.871	219.678
53	ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	56,5	25.181	1.422.727
54	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	737.588	737.588
55	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	737.588	737.588
56	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro más cercano	Unidad Medida Global	1	563.420	563.420
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada N° 20 - 150mm x 150mm.	Unidad	4	104.920	419.680
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	16	34.624	553.984
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desagüe pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro más próximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	5	163.675	818.375
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	576.011	576.011
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	680.931	680.931
62	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	339.941	339.941

PODER JUDICIAL ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY ★ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Circunscripción Judicial de Canindeyú

Ac. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Edgar P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
63	ARTEFACTOS SANI. Y GRIFERIAS. Baño Funcionario losa sanitario incluye lavatorio c/ pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollos metálicos adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	Unidad Medida Global	1	2.581.032	2.581.032
64	ARTEFACTOS SANI. Y GRIF. Baño Familiar: losa sanitario incluye; lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollos metálico adosado a pared, jaboneras de adosar p/ jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT. 60 x 80 cm,	Unidad Medida Global	1	2.581.032	2.581.032
65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	1	891.820	891.820
66	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m, (color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de PVC y Sifón. (según diseño)	Unidad Medida Global	1	2.021.000	2.021.000
67	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	45	92.330	4.154.850
68	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	22	92.330	2.031.260
69	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	6	138.494	830.964
70	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	5	369.318	1.846.590
71	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	2	184.659	369.318
72	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	Unidad	4	138.494	553.976
73	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	2	650.504	1.301.008
74	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	984.700	984.700
75	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	415.483	415.483
76	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	15	138.494	2.077.410
77	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifásico de 30KA	Unidad	1	1.510.848	1.510.848
78	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	Unidad	24	193.500	4.644.000
79	INSTALACION ELECTRICA. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	9	184.900	1.664.100
80	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	25	50.362	1.259.050
81	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Peterevy lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	1	1.227.039	1.227.039

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Caaguazú

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
82	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Peterevy, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.227.039	1.227.039
83	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00 x 0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Peterevy, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	786.900	786.900
84	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm, freno hidráulico, manijón especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	2.365.000	2.365.000
85	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80m x 2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	2.518.080	2.518.080
86	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	3	2.308.240	6.924.720
87	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20m x 1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	Unidad	1	1.363.960	1.363.960
88	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60m x 0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	Unidad	3	839.360	2.518.080
89	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	144,5	19.935	2.880.608
90	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	64,2	56.657	3.637.379
91	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	40,36	19.935	804.577
92	PINTURA. De techo plano - losa de H°A° - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	Metros cuadrados	26,4	18.886	498.590
93	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílica.	Metros cuadrados	178,5	18.886	3.371.151
94	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	178,5	18.886	3.371.151
95	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	7,35	31.476	231.349
96	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminicas - incluye zócalo. (VER DETALLE)	Metros cuadrados	92,98	232.922	21.657.088
97	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80m x 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	7	313.900	2.197.300
98	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	1	1.888.560	1.888.560

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Canindeyú CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Abg. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Baltez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Edith R. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
99	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	3.462.360	3.462.360
100	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	1.591.000	1.591.000
101	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	162.626	325.252
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	Unidad	7	193.500	1.354.500
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	2	205.643	411.286
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	209.840	419.680
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	Unidad	7	142.330	996.310
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	314.760	629.520
107	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Unidad Medida Global	1	1.192.964	1.192.964
108	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	Unidad	1	944.280	944.280
109	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	144.658	144.658
110	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	Unidad	7	123.954	867.678
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	17	176.481	3.000.177
112	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30m x 0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración), colocación: 1,60m desde el piso.	Unidad	1	1.731.180	1.731.180
113	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	2	602.000	1.204.000
114	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	6	103.871	623.226
115	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	278.038	278.038
116	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	230.824	230.824
117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	173.118	1.731.180
118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	Unidad	1	508.862	508.862
119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	Unidad	1	301.918	301.918
120	OBRAS EXTERIORES: TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	419,33	3.440	1.442.495
121	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	110	62.952	6.924.720
122	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	17,36	339.700	5.897.192
123	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavación y cargado de pilotines de H°A° de Ø20 cm X 1,80m	Metro lineal	23,4	64.930	1.519.362

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Carlos Dominguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial de Caaguazú

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
124	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de H°A° de 0,12m x 0,12m.	Metro lineal	39	90.730	3.538.470
125	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	22	94.600	2.081.200
126	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	58,84	84.198	4.954.210
127	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	Metro lineal	26	47.300	1.229.800
128	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	38	36.550	1.388.900
129	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrófuga acrílico cementicio.	Metro lineal	38	23.650	898.700
130	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m.con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	38	8.600	326.800
131	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. Incluye muralla lindera del edificio.	Metros cuadrados	100,52	23.650	2.377.298
132	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con látex acrílico a 3 capas.	Metros cuadrados	100,52	14.190	1.426.379
133	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	17,16	9.890	169.712
134	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	Unidad	1	184.900	184.900
135	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	Metros cuadrados	346,5	35.673	12.360.695
136	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido con piedra natural - basáltica o arenisca.	Metros cuadrados	5,3	199.663	1.058.214
137	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigón de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	295,7	29.188	8.630.892
138	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	295,7	120.553	35.647.522
139	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	Metro lineal	244,3	21.070	5.147.401
140	INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.	Unidad Medida Global	1	2.187.582	2.187.582
141	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	Metro lineal	16,85	23.082	388.932
142	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	Metro lineal	6	20.984	125.904
143	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	1	178.364	178.364
144	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	11,4	38.820	442.548

PODER JUDICIAL ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY ★ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ★ Circunscripción Judicial de Canindeyú

Abg. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Dominguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
145	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40m x 0,40.	Unidad	3	220.489	661.467
146	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00m x 2,00m x 1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.573.800	1.573.800
147	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, profundidad,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.935.000	1.935.000
148	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Desagüe PVC blanco de 100mm.	Metro lineal	84	38.820	3.260.880
149	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40m x 0,40m. Con rejilla Metálica de Varillas de 8mm.	Unidad	8	210.700	1.685.600
150	Puesto de medición-incluye caño de bajada y acceso de 3" galvanizada, nicho p/ medidor trifa., tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable p/ acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jab. de cobre p/ tierra, registro c/ tapa al pie del puesto de medición.	Unidad Medida Global	1	2.308.240	2.308.240
151	Instalación Eléctrica. Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterráneo) hasta el tablero.	Unidad Medida Global	1	598.130	598.130
152	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	14	92.330	1.292.620
153	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	3	184.659	553.977
154	Instalación Eléctrica. Provisión e instalación de Fotocélulas 10A.	Unidad	5	148.986	744.930
155	Instalación Eléctrica. Registro eléctrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	19	142.330	2.704.270
156	Artefactos de iluminación. Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fría espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE.	Unidad	2	700.040	1.400.080
157	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w – iluminación de fachada	Unidad	3	566.568	1.699.704
158	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliéster epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	14	246.562	3.451.868
159	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil.	Unidad	1	403.942	403.942
160	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	451.500	903.000
161	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle - .	Metros cuadrados	5	245.530	1.227.650
162	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintético al agua o equivalente	Metros cuadrados	14	23.650	331.100
163	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	304.268	304.268

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial de Caaguazú

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
164	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	17,65	325.252	5.740.698
165	PERGOLADOS. Base de Hormigón Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	2,1	494.500	1.038.450
166	PERGOLADOS. Pilares de Hormigón Armado 0,30x0,30mx3,00m	Unidad	6	903.000	5.418.000
167	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	Metros cuadrados	27,4	121.707	3.334.772
168	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	27,4	19.935	546.219
169	PERGOLADOS. Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antióxido + Pintura Sintética	Metros cuadrados	33,2	314.760	10.450.032
170	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	19,5	325.252	6.342.414
171	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda con esmalte sintético base agua.	Metros cuadrados	39	23.650	922.350
172	MÁSTIL. Excavación y cargado dado H° Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	Metros cúbicos	0,45	482.632	217.184
173	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	903.000	1.806.000
174	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	58,5	15.738	920.673
175	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.573.800	1.573.800
176	JARDINERIA. Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	3	150.930	452.790
177	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20m x 0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	6	403.942	2.423.652
178	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	Unidad	1	283.800	283.800
179	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	4.472.000	4.472.000
180	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	484.730	484.730
181	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	311.612	311.612
182	OTROS. Banco metálico de tubo de acero de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	Unidad	2	4.721.400	9.442.800
183	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	702.964	702.964
184	OTROS. Cesto para basura, modelo estándar con símbolo del Poder Judicial.	Unidad	2	702.964	1.405.928
185	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
				PRECIO TOTAL	**589.599.697**

PODER JUDICIAL – Circunscripción Judicial de Canindeyú – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

ART. 2° **AUTORIZAR**, al Presidente de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, a suscribir el Contrato correspondiente con la adjudicada.----------

ART. 3° **IMPUTAR**, la erogación dispuesta en la presente Resolución en el Objeto del Gasto respectivo del Presupuesto de la Circunscripción Judicial de Canindeyú.----------

ART. 4° **ANOTESE**, y una vez cumplido, archívese----------

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Ratón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Canindeyú