MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/2017 - RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL - IDN° 331.373

		OFERENTES:	**H.M CONSTRUCCIONES DE HUGO MEZA RUC 1341169-1**				**AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0**			
ÍTEM	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**D E S C R I P C I O N**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		TRABAJOS PRELIMINARES								
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.732	2.000	3.464.000	M2	1.732	2.488	4.309.216
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN EXCEPCION)	UN	1	800.000	800.000	UN	1	979.020	979.020
		MURO DE TERMINACION								
3	72131701-002	MURO DE P.B.C DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,30 x 0,50 x 5)m +(0,40 x 1,20 x 6)m	M3	4,08	360.000	1.468.800	M3	4,08	399.600	1.630.368
4	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION DE ZONA SOCAVADA (33,00 x5,00 x 1,30)+(40,00 x 1,50)+(6,30x8,50x1,30)m	M3	69,62	70.000	4.873.400	M3	69,62	64.935	4.520.775
5	72131701-002	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EXISTENTE (33x4,00) m	M2	132	40.000	5.280.000	M2	132	34.965	4.615.380
6	72131701-002	HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS (100 x 1,00) X2	M2	200	55.000	11.000.000	M2	200	64.935	12.987.000
		RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES								
7	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA:15cM DE LARGO 1,20 cm DE ANCHO 90 Cm, pendiente max :10%	UN	4	360.000	1.440.000	UN	4	399.600	1.598.400
		EMPEDRADO								
8	72131701-002	PROVSION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30cm , LARGO: 50 cm, ANCHO: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	450	18.000	8.100.000	ML	450	19.980	8.991.000
9	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO	M2	1.600	42.700	68.320.000	M2	1.600	39.960	63.936.000
10	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA ALVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA	M2	1.600	2.100	3.360.000	M2	1.600	2.498	3.996.800
11	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	90	3.500	315.000	M2	90	4.196	377.640
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				0				
12	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	578.800	578.800	GL	1	2.058.401	2.058.401
		TOTALES				**109.000.000**				**110.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Alba González
Encargada de la UOC