Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 19/2.017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 14 y Km. 15 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 336.087.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Acaray - Fraccion Los Alamos**		Unidad Medida	1		**83.900.335**		Unidad Medida	1	0			Unidad Medida	1		
1.1		Trabajos Preliminares									0						
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703		Metros cuadrado	3	0	0		Metros cuadrado	3	0	0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.978	1.424	2.816.672		Metros cuadrado	1.978	0	0		Metros cuadrado	1.978	0	0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.978	1.909	3.776.002		Metros cuadrado	1.978	0	0		Metros cuadrado	1.978	0	0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0					0	
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	395,6	1.923	760.739		Metros cúbicos	395,6	0	0		Metros cúbicos	395,6	0	0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.978	24.547	48.553.966		Metros cuadrado	1.978	0	0		Metros cuadrado	1.978	0	0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.978	2.591	5.124.998		Metros cuadrado	1.978	0	0		Metros cuadrado	1.978	0	0
1.3		Cordón de Ho.									0	#¡VALOR!				0	########
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	476	24.845	11.826.220		Metro lineal	476	0	0		Metro lineal	476	0	0
1.4		Compactación									0					0	########
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.978	1.998	3.952.044		Metros cuadrado	1.978	0	0		Metros cuadrado	1.978	0	0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.978	1.998	3.952.044		Metros cuadrado	1.978	0	0		Metros cuadrado	1.978	0	0
1.5		Baden															
1.5.1		Baden de HºAº e= 10cm		Unidad	3	245.865	737.595		Unidad	3	0	0		Unidad	3	0	0
1.6		Limpieza									0					0	########
1.6.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.978	484	957.352		Metros cuadrado	1.978	0	0		Metros cuadrado	1.978	0	0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 15 Acaray Fraccion los Cedrales**		**Unidad Medida**	**1**		**40.807.553**		**Unidad Medida**	**1**	**0**			**Unidad Medida**	**1**	**0**	
2.1		Trabajos Preliminares									0					0	########

Lic. Asunción B. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 19/2.017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 14 y Km. 15 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 336.087.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703		Metros cuadrado	3	0			Metros cuadrado	3	0	
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.000	1.424	1.424.000		Metros cuadrado	1.000	0	0		Metros cuadrado	1.000	0	0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.000	1.909	1.909.000		Metros cuadrado	1.000	0	0		Metros cuadrado	1.000	0	0
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0	#¡VALOR!				0	########
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	200	1.923	384.600		Metros cúbicos	200	0			Metros cúbicos	200	0	
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.000	22.365	22.365.000		Metros cuadrado	1.000	0	0		Metros cuadrado	1.000	0	0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.000	2.591	2.591.000		Metros cuadrado	1.000	0	0		Metros cuadrado	1.000	0	0
2.3		Cordón de Ho.									0	#¡VALOR!				0	########
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	250	24.845	6.211.250		Metro lineal	250	0	0		Metro lineal	250	0	0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.000	1.998	1.998.000		Metros cuadrado	1.000	0	0		Metros cuadrado	1.000	0	0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.000	1.998	1.998.000		Metros cuadrado	1.000	0	0		Metros cuadrado	1.000	0	0
2.5		Limpieza									0	#¡VALOR!				0	########
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.000	484	484.000		Metros cuadrado	1.000	0	0		Metros cuadrado	1.000	0	0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 15 Acaray Fraccion San Esteban**		**Unidad Medida**	**1**		**21.332.277**		**Unidad Medida**	**1**	**0**			**Unidad Medida**	**1**	**0**	
3.1		Trabajos Preliminares									0	#¡VALOR!				0	########
3.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703		Metros cuadrado	3	0	0		Metros cuadrado	3	0	0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	504	1.424	717.696		Metros cuadrado	504	0	0		Metros cuadrado	504	0	0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	504	1.909	962.136		Metros cuadrado	504	0	0		Metros cuadrado	504	0	0
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0					0	

Lic. Asunción D. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 19/2.017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 14 y Km. 15 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 336.087.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	100,8	1.923	193.838		Metros cúbicos	100,8	0	0		Metros cúbicos	100,8	0	0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	504	22.365	11.271.960		Metros cuadrado	504	0	0		Metros cuadrado	504	0	0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	504	2.591	1.305.864		Metros cuadrado	504	0	0		Metros cuadrado	504	0	0
3.3		Cordón de Ho.									0	#¡VALOR!				0	########
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	128	24.845	3.180.160		Metro lineal	128	0			Metro lineal	128	0	
3.4		Compactación									0	#¡VALOR!				0	########
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	504	1.998	1.006.992		Metros cuadrado	504	0	0		Metros cuadrado	504	0	0
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	504	1.998	1.006.992		Metros cuadrado	504	0	0		Metros cuadrado	504	0	0
3.5		Limpieza									0	#¡VALOR!				0	########
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	504	484	243.936		Metros cuadrado	504	0	0		Metros cuadrado	504	0	0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Acaray Villa Dorita**		**Unidad Medida**	**1**		**75.763.540**		**Unidad Medida**	**1**	**0**	**0**		**Unidad Medida**	**1**	**0**	**0**
4.1		Trabajos Preliminares															
4.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703		Metros cuadrado	3	0	0		Metros cuadrado	3	0	0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.888	1.424	2.688.512		Metros cuadrado	1.888				Metros cuadrado	1.888		
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.888	1.909	3.604.192		Metros cuadrado	1.888				Metros cuadrado	1.888		
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	377,6	1.923	726.125		Metros cúbicos	377,6				Metros cúbicos	377,6		
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.888	22.365	42.225.120		Metros cuadrado	1.888				Metros cuadrado	1.888		
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.888	2.591	4.891.808		Metros cuadrado	1.888				Metros cuadrado	1.888		
4.3		Cordón de Ho.															

Lic. Arturo E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 19/2.017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 14 y Km. 15 del Distrito de Minga Guazú ˜ ID Nº 336.087.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	472	24.845	11.726.840		Metro lineal	472				Metro lineal	472		
4.4		Compactación															
4.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.888	1.998	3.772.224		Metros cuadrado	1.888				Metros cuadrado	1.888		
4.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.888	1.998	3.772.224		Metros cuadrado	1.888				Metros cuadrado	1.888		
4.5		Limpieza															
4.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.888	484	913.792		Metros cuadrado	1.888				Metros cuadrado	1.888		
		TOTAL GENERAL					**221.803.705**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.