Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			• AR.CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUIZ CON RUC Nº 4246133-2.-				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	450.000	900.000	Metros cuadrados	2			Metros cuadrados	2		
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	721,7	1.300	938.210	Metros cuadrados	721,7			Metros cuadrados	721,7		
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	721,7	1.450	1.046.465	Metros cuadrados	721,7			Metros cuadrados	721,7		
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	144,34	2.100	303.114	Metros cúbicos	144,34			Metros cúbicos	144,34		
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	721,7	25.500	18.403.350	Metros cuadrados	721,7			Metros cuadrados	721,7		
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	721,7	4.000	2.886.800	Metros cuadrados	721,7			Metros cuadrados	721,7		
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	184	22.500	4.140.000	Metro lineal	184			Metro lineal	184		
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	721,7	1.800	1.299.060	Metros cuadrados	721,7			Metros cuadrados	721,7		
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	721,7	1.800	1.299.060	Metros cuadrados	721,7			Metros cuadrados	721,7		
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	721,7	1.000	721.700	Metros cuadrados	721,7			Metros cuadrados	721,7		
Total General						**31.937.759**								

Lic. Luz Claribel Sanchez

Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC