PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	SATACC CONSULTORA						CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					ING. BLAS ANTONIO PORTILLO				
lote	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN ELDISTRITODE AYOLAS. (SEGUNDA PARTE															
	LOTE Nº 1 **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE AYOLAS**															
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1	121.713.000	121.713.000	N/A	unidad	1	130.538.711	130.538.711	N/A	unidad	1	116.943.500	116.943.500
	LOTE Nº 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE AYOLAS PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO															
A	TRABAJOS PRELIMINARES															
A.1	Cartel de Obra	N/A	gl	1	1.800.000	1.800.000	N/A	gl	1	798.600	798.600	N/A	gl	1	1.200.000	1.200.000
A.2	Replanteo de Obra	N/A	m2	2.170,00	700	1.519.000	N/A	m2	2.170,00	799	1.733.830	N/A	m2	2.170,00	1.800	3.906.000
A.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	gl	1	1.450.000	1.450.000	N/A	gl	1	931.700	931.700	N/A	gl	1	1.760.000	1.760.000
B	MOVIMIENTO DE SUELO															
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	m2	2.170,00	1.700	3.689.000	N/A	m2	2.170,00	1.812	3.932.040	N/A	m2	2.170,00	2.200	4.774.000
B.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	m3	78	92.000	7.176.000	N/A	m3	78	30.347	2.367.066	N/A	m3	78	40.500	3.159.000
C	PAVIMENTO															
C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m	N/A	m2	2.170,00	33.000	71.610.000	N/A	m2	2.170,00	42.019	91.181.230	N/A	m2	2.170,00	34.600	75.082.000
C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m	N/A	ml	641	24.000	15.384.000	N/A	ml	641	38.148	24.452.868	N/A	ml	641	24.500	15.704.500
D	CANALIZACIONES															
D.1	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de HºAº con varillas de 10mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada	N/A	gl	1	18.000.000	18.000.000	N/A	gl	1	4.130.157	4.130.157	N/A	gl	1	6.150.000	6.150.000
E	TRABAJOS FINALES															
E.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	m2	2.170,00	500	1.085.000	N/A	m2	2.170,00	466	1.011.220	N/A	m2	2.170,00	2.400	5.208.000
	Total IVA Incluido					121.713.000					130.538.711					116.943.500
	LOTE Nº 2 **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE AYOLAS**															
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1	172.873.000	172.873.000	N/A	unidad	1	112.507.311	112.507.311	N/A	unidad	1	122.889.500	122.889.500
	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE AYOLAS**															
A	TRABAJOS PRELIMINARES															

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas
Abg. Jose Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

A.1	Cartel de Obra	N/A	gl	1	1.800.000	1.800.000	N/A	gl	1	798.600	798.600	N/A	gl	1	1.200.000	1.200.000
A.2	Replanteo de Obra	N/A	m2	1.050,00	700	735.000	N/A	m2	1.050,00	799	838.950	N/A	m2	1.050,00	1.800	1.890.000
A.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	gl	1	1.450.000	1.450.000	N/A	gl	1	931.700	931.700	N/A	gl	1	1.760.000	1.760.000
B	MOVIMIENTO DE SUELO															
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	m2	1.050,00	1.700	1.785.000	N/A	m2	1.050,00	1.812	1.902.600	N/A	m2	1.050,00	2.200	2.310.000
B.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	m3	400	92.000	36.800.000	N/A	m3	400	30.347	12.138.800	N/A	m3	400	40.500	16.200.000
C	PAVIMENTO															
C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m	N/A	m2	1.050,00	33.000	34.650.000	N/A	m2	1.050,00	42.019	44.119.950	N/A	m2	1.050,00	34.600	36.330.000
C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m	N/A	ml	307	24.000	7.368.000	N/A	ml	307	38.148	11.711.436	N/A	ml	307	24.500	7.521.500
D	CANALIZACIONES															
D.1	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de H°A° con varillas de 10mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada	N/A	gl	1	18.000.000	18.000.000	N/A	gl	1	4.130.157	4.130.157	N/A	gl	1	6.150.000	6.150.000
D.2	Canal de piedra bruta colocada en costados de empedrado para desagüe de viviendas	N/A	m3	104	430.000	44.720.000	N/A	m3	104	322.988	33.590.752	N/A	m3	104	425.000	44.200.000
D.3	Losa de H°A° de esp: 0,12m para acceso peatonal y vehicular	N/A	m2	14,4	1.700.000	24.480.000	N/A	m2	14,4	128.824	1.855.066	N/A	m2	14,4	195.000	2.808.000
E	TRABAJOS FINALES															
E.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	m2	1.050,00	500	1.085.000	N/A	m2	1.050,00	466	489.300	N/A	m2	1.050,00	2.400	2.520.000
	Total IVA Incluido					172.873.000					112.507.311					122.889.500
	LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE MI DEL DISTRITO DE AYOLAS															
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE MI DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1	473.701.100	473.701.100	N/A	unidad	1	342.395.791	342.395.791	N/A	unidad	1	357.213.000	357.213.000
	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE MI DEL DISTRITO DE AYOLAS															
A	TRABAJOS PRELIMINARES															
A.1	Cartel de Obra	N/A	gl	1	1.800.000	1.800.000	N/A	gl	1	798.600	798.600	N/A	gl	1	1.200.000	1.200.000
A.2	Replanteo de Obra	N/A	m2	3.745,00	700	2.621.500	N/A	m2	3.745,00	799	2.992.255	N/A	m2	3.745,00	1.800	6.741.000
A.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	gl	1	1.450.000	1.450.000	N/A	gl	1	931.700	931.700	N/A	gl	1	1.760.000	1.760.000
B	MOVIMIENTO DE SUELO															
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	m2	3.745,00	1.700	6.366.500	N/A	m2	3.745,00	1.812	6.785.940	N/A	m2	3.745,00	2.200	8.239.000
B.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	m3	1.290,00	92.000	118.680.000	N/A	m3	1.290,00	30.347	39.147.630	N/A	m3	1.290,00	40.500	52.245.000
C	PAVIMENTO															

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas
Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m	N/A	m2	3.745,00	33.000	123.585.000	N/A	m2	3.745,00	42.019	157.361.155	N/A	m2	3.745,00	34.600	129.577.000
C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m	N/A	ml	984	24.000	23.616.000	N/A	ml	984	38.148	37.537.632	N/A	ml	984	24.500	24.108.000
D	CANALIZACIONES	N/A					N/A					N/A				
D.1	Alcantarilla con 8 tubos de H° de 0,50m	N/A	un	2	6.500.000	13.000.000	N/A	un	2	4.207.555	8.415.110	N/A	un	2	3.850.000	7.700.000
D.2	Cabecera de piedra bruta colocada	N/A	m3	6,72	430.000	2.889.600	N/A	m3	6,72	324.423	2.180.123	N/A	m3	6,72	425.000	2.856.000
D.3	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de H°A° con varillas de 10mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada	N/A	un	3	18.000.000	54.000.000	N/A	un	3	5.130.157	12.390.471	N/A	un	3	6.150.000	18.450.000
D.4	Canal de piedra bruta colocada en costados de empedrado para desagüe de viviendas	N/A	m3	216	430.000	92.880.000	N/A	m3	216	322.988	69.765.408	N/A	m3	216	425.000	91.800.000
D.3	Losa de H°A° de esp: 0,12m para acceso peatonal y vehicular	N/A	m2	18,2	1.700.000	30.940.000	N/A	m2	18,2	128.824	2.344.597	N/A	m2	18,2	195.000	3.549.000
E	TRABAJOS FINALES	N/A					N/A					N/A				
E.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	m2	3.745,00	500	1.872.500	N/A	m2	3.745,00	466	1.745.170	N/A	m2	3.745,00	2.400	8.988.000
	Total IVA Incluido					473.701.100					342.395.791					357.213.000
	LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO DEL DISTRITO DE AYOLAS															
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1	101.154.000	101.154.000	N/A	unidad	1	92.492.748	92.492.748	N/A	m2	3.745,00	97.272.000	97.272.000
	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO DEL DISTRITO DE AYOLAS															
A	TRABAJOS PRELIMINARES															
A.1	Cartel de Obra	N/A	gl	1	1.800.000	1.800.000	N/A	gl	1	798.600	798.600	N/A	gl	1	1.200.000	1.200.000
A.2	Replanteo de Obra	N/A	m2	1.400,00	700	980.000	N/A	m2	1.400,00	799	1.118.600	N/A	m2	1.400,00	1.800	2.520.000
A.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	gl	1	1.450.000	1.450.000	N/A	gl	1	931.700	931.700	N/A	gl	1	1.760.000	1.760.000
B	MOVIMIENTO DE SUELO	N/A					N/A					N/A				
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	m2	1.400,00	1.700	2.380.000	N/A	m2	1.400,00	1.812	2.536.800	N/A	m2	1.400,00	2.200	3.080.000
B.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	m3	95	92.000	8.740.000	N/A	m3	95	30.347	2.882.965	N/A	m3	95	40.500	3.847.500
C	PAVIMENTO	N/A					N/A					N/A				
C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m	N/A	m2	1.400,00	33.000	46.200.000	N/A	m2	1.400,00	42.019	58.826.600	N/A	m2	1.400,00	34.600	48.440.000
C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m	N/A	ml	421	24.000	10.104.000	N/A	ml	421	38.148	16.060.308	N/A	ml	421	24.500	10.314.500
C.3	Construcción de muros de piedra bruta colocada transversal a la calzada de 0,40x0,50x12m	N/A	un	25	1.200.000	28.800.000	N/A	un	25	347.391	8.684.775	N/A	un	25	910.000	22.750.000
E	TRABAJOS FINALES	N/A					N/A					N/A				
E.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	m2	1.400,00	500	700.000	N/A	m2	1.400,00	466	652.400	N/A	m2	1.400,00	2.400	2.360.000
	Total IVA Incluido					101.154.000					92.492.748					96.272.000
	Oferente N°. 4															
	HMS EMPRESA CONSTRUCTORA (DESCALIFICADO)															

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas
Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U.D.C.
GOBERNACION DE MISIONES

Iote	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)										
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN ELDISTRITODE AYOLAS. (SEGUNDA PARTE															
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE AYOLAS															
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1												
	LOTE Nº 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE AYOLAS PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO															
A	TRABAJOS PRELIMINARES															
A.1	Cartel de Obra		gl	1												
A.2	Replanteo de Obra		m2	2.170,00												
A.3	de cañerías averiadas. Desmonte de árboles /		gl	1												
B	MOVIMIENTO DE SUELO															
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja		m2	2.170,00												
B.2	de contención de cordón de 1,00m de ancho a		m3	78												
C	PAVIMENTO															
C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m		m2	2.170,00												
C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m		ml	641												
D	CANALIZACIONES															
D.1	colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de HºAº con varillas de 10mm en ambas		gl	1												
E	TRABAJOS FINALES															
E.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros		m2	2.170,00												
	Total IVA Incluido															
	LOTE Nº 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE AYOLAS															
I	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1												
	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE AYOLAS															
A	TRABAJOS PRELIMINARES															
A.1	Cartel de Obra		gl	1												
A.2	Replanteo de Obra		m2	1.050,00												
A.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios		gl	1												
B	MOVIMIENTO DE SUELO															
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja		m2	1.050,00												
B.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado		m3	400												
C	PAVIMENTO															
C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m		m2	1.050,00												

C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m		ml	307												
D	CANALIZACIONES															
D.1	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de H°A° con varillas de 10mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada de 7.00x1,50m		gl	1												
D.2	Canal de piedra bruta colocada en costados de empedrado para desagüe de viviendas		m3	104												
	Total IVA Incluido															
LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE MI DEL DISTRITO DE AYOLAS																
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE MI DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1												
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE MI DEL DISTRITO DE AYOLAS																
A	TRABAJOS PRELIMINARES															
A.1	Cartel de Obra		gl	1												
A.2	Replanteo de Obra		m2	3.745,00												
A.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios		gl	1												
B	MOVIMIENTO DE SUELO															
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja		m2	3.745,00												
B.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado		m3	1.290,00												
C	PAVIMENTO															
C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m		m2	3.745,00												
C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m		mi	984												
D	CANALIZACIONES															
D.1	Alcantarilla con 8 tubos de H° de 0,50m		un	2												
D.2	Cabecera de piedra bruta colocada		m3	6,72												
D.3	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de H°A° con varillas de 10mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada de 7.00x1,50m		un	3												
D.4	Canal de piedra bruta colocada en costados de empedrado para desagüe de viviendas		m3	216												
D.3	Losa de H°A° de esp: 0,12m para acceso peatonal y vehicular		m2	18,2												
E	TRABAJOS FINALES															
E.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros		m2	3.745,00												
LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO DEL DISTRITO DE AYOLAS																
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	unidad	1												



PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO DEL DISTRITO DE AYOLAS

A	TRABAJOS PRELIMINARES															
A.1	Cartel de Obra		gl	1												
A.2	Replanteo de Obra		m2	1.400,00												
A.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios		gl	1												
B	MOVIMIENTO DE SUELO															
B.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja		m2	1.400,00												
B.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado		m3	95												
C	PAVIMENTO															
C.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m		m2	1.400,00												
C.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m		ml	421												
C.3	Construcción de muros de piedra bruta colocada transversal a la calzada de 0,40x0,50x12m		un	25												
E	TRABAJOS FINALES															
E.1	Limpieza final de obra y retiro de escombros		m2	1.400,00												
	Total IVA Incluido															