Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas
LCD Nº 30/2.018 – Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 22 Lado Acaray ID Nº 351.407.-

			• E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla Ocampos con RUC 2951246-8											Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Km. 22 Lado Acaray**		Unidad Medida Global	1		0										
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Unidad Medida Global	2	600.000	1.200.000					0					0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	3.000	2.000	6.000.000					0					0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	3.000	2.000	6.000.000					0					0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	600	1.800	1.080.000					0					0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	3.000	30.000	90.000.000					0					0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	3.000	1.900	5.700.000					0					0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	1.032	25.000	25.800.000					0					0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	3.000	2.000	6.000.000					0					0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	3.000	2.000	6.000.000					0					0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000					0					0
		TOTAL GENERAL					**149.580.000**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la U.O.C.