MUNICIPALIDAD
Tte. 1° Manuel Irala Fernández
¡Unidos por un distrito mejor!

Cuadro Comparativo de Ofertas

LA EXCEPCION VE 01/2023 "REPARACION DE TECHO 4 AULAS - ESCUELA BASICA N° 13696 SAN CARLOS EN LA COMUNIDAD INDIGENA EL ESTRIBO con ID N° 427327

Oferentes				TESAKA INGENIERIA S. A		CONSTRU-MAPCH		JAP TINGLADOS Y TECHOS	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparación de la obra:**								
1.1	Cartel de obra	UN	1,00	377.160	**377.160**	2.910.329	**2.910.329**	486.000	486.000
2	Desmontaje de techo metálico existente con recuperación de materiales (chapa y estructura de madera, alfagias y tirantes)	M2	253,00	14.368	**3.635.104**	43.000	**10.879.000**	32.400	8.197.200
3	Desmontaje de cielo raso de machimbre de madera, con recuperación de materiales	M2	253,00	13.470	**3.407.910**	43.000	**10.879.000**	24.600	6.223.800
4	**Techo:**								-
4.1	Provisión y Montaje de techo de chapa termoacústica sobre perfiles metálicos tipo C y cabriadas de perfiles de 100x40x2mm	M2	253,00	532.000	**134.596.000**	443.000	**112.079.000**	510.600	129.181.800
5	Macizada de pared para apoyo de chapa con 2 varilla de 8mm. Corrido	Ml	60,00	26.940	**1.616.400**	25.000	**1.500.000**	32.400	1.944.000
6	Anclaje de estructura metálica en vigas existente, de 0,13x0,30 x1,00 de alto	Un	10,00	134.700	**1.347.000**	190.000	**1.900.000**	-	-
7	Terminación de mochetas en la cabecera del techo	Ml	10,50	53.880	**565.740**	43.000	**451.500**	48.600	510.300
8	Reparación de paredes con ladrillo hueco a la vista en los lugares afectados	Un	10,00	116.740	**1.167.400**	120.000	**1.200.000**	97.200	972.000
9	Reparación de piso y pared averiados por la colocación de electroductos	Un	1,00	1.238.342	**1.238.342**	830.000	**830.000**	486.000	486.000
10	**Instalación eléctrica:**	Un							-
10.1	Instalación de tablero TS 10 de 10AG	Un	1,00	1.347.000	**1.347.000**	545.000	**545.000**	2.187.000	2.187.000
10.2	Instalación de tablero comando TC-6AG	Un	24,00	134.700	**3.232.800**	160.000	**3.840.000**	**64.800**	1.555.200
10.3	Instalación de tablero comando TCV	Un	8,00	134.700	**1.077.600**	175.000	**1.400.000**	**142.200**	1.137.600
10.4	Alimentación circuito de luces	Un	26,00	134.700	**3.502.200**	115.000	**2.990.000**	56.500	1.469.000
10.5	Alimentación circuito de tomas	Un	20,00	134.700	**2.694.000**	145.000	**2.900.000**	**57.000**	1.140.000
10.6	Alimentación circuito de ventiladores	Un	8,00	134.700	**1.077.600**	115.000	**920.000**	64.800	518.400
10.7	Alimentación circuito del tablero TC	Un	8,00	134.700	**1.077.600**	115.000	**920.000**	54.800	438.400
10.8	Alimentación cable NYY 2x6 mm al tablero principal	Un	50,00	49.390	**2.469.500**	70.000	**3.500.000**	**129.600**	6.480.000
11	**Artefactos eléctricos**				-		-		-
11.1	Artefactos focos LED de 20w	Un	16,00	35.920	**574.720**	35.000	**560.000**	**97.200**	1.555.200
11.2	Artefactos focos LED de 45w	Un	10,00	58.370	**583.700**	125.000	**1.250.000**	97.200	972.000
11.3	Porta foco de adosar por la pared	Un	16,00	19.756	**316.096**	15.000	**240.000**	**32.400**	518.400
11.4	Plafón de adosar por la pared	Un	10,00	19.756	**197.560**	170.000	**1.700.000**	97.200	972.000
11.5	Colocación de fotocélula	Un	2,00	62.860	**125.720**	78.000	**156.000**	243.000	486.000
11.6	Tablero TS 10 de 10AG con barra y fase neutro	Un	1,00	431.040	**431.040**	545.000	**545.000**	-	-
11.7	Tablero TC de 6AG con barra y fase neutro	Un	4,00	341.240	**1.364.960**	160.000	**640.000**	-	-
11.8	Tablero TCV para 4 llaves	Un	4,00	251.440	**1.005.760**	175.000	**700.000**	-	-
11.9	Ventilador de techo de 56"	Un	8,00	619.620	**4.956.960**	320.000	**2.560.000**	**729.000**	5.832.000
12	Registro cloacal de 30x30x0,70 con tapa de hormigón y fondo con triturada para drenaje de agua	Un	2,00	359.200	**718.400**	645.000	**1.290.000**	**405.000**	810.000
13	Instalación completa de electrobomba de 1HP para aljibe. Incluye canilla	Un	2,00	2.245.000	**4.490.000**	2.150.000	**4.300.000**	2.916.000	5.832.000
14	Instalación de canaleta y caño de bajada, soporte, codos, filtros completo, caja registro	ml	76,00	134.700	**10.237.200**	210.000	**15.960.000**	178.200	13.543.200
	TOTALES				**189.431.472**		**189.544.829**		**193.447.500**

Lic. Armando Acosta.
Municipalidad Tte. 1°
Manuel Irala Fernández