CUADRO DE PRECIOS CD 84/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 0374, 0375 Y AREA NO CENSADA, CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS II, TRAMO: 2111, 2103 Y 2104 CÑIA. 16º URUGUAY, BARRIO LAS PALMAS II - ID 367.079

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 0374, 0375 Y AREA NO CENSADA, CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**37.596.635**	**37.596.635**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	642	1.050	674.100
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	214	26.900	5.756.600
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	642	42.900	27.541.800
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	642	2.490	1.598.580
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	53,5	7.490	400.715
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	642	1.020	654.840
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS II, TRAMO: 2111, 2103 Y 2104 CÑIA. 16º URUGUAY, BARRIO LAS PALMAS II**	**Unidad Medida Global**	**1**	**60.503.365**	**60.503.365**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.088	1.050	1.142.400

CUADRO DE PRECIOS CD 84/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 0374, 0375 Y AREA NO CENSADA, CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS II, TRAMO: 2111, 2103 Y 2104 CÑIA. 16º URUGUAY, BARRIO LAS PALMAS II - ID 367.079

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	986.365	986.365
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	272	26.900	7.316.800
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.088	42.900	46.675.200
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.088	2.490	2.709.120
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	68	7.490	509.320
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1.088	1.070	1.164.160
				TOTAL		**98.100.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ