Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2015 "Reparación de 04 (cuatro) Aulas en la Escuela Básica Nº 1.896 Nuestra Señora Virgen de Fátima".-

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONSTRUCCIONES S.A.					
			Marca	Proced.	U.M.	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Demolicion de techo exitente	N/A	N/A	m2	315,00	30.000	9.450.000
1,1		Demolicion de Viga cumbrera y pilar de mamposteria	N/A	N/A	global	1,00	3.300.000	3.300.000
1,2		Abrir baño (5cm prof) en la pared para colocar Pilar de Hº Aº	N/A	N/A	ml	46,00	25.000	1.150.000
1,3		Excavacion y carga de Zapata de HºAº	N/A	N/A	m3	4,80	1.900.000	9.120.000
1,4		Techo de Teja española s/ est. De mad. Y tejuelon	N/A	N/A	M2	315,00	180.000	56.700.000
1,5		Revoque a una capa pilar viga de HºAº	N/A	N/A	m2	554,00	30.000	16.620.000
1,6		Mocheta en los pilares y viga	N/A	N/A	ml	130,50	20.000	2.610.000
1,7		Viga De Hº Aº de 0,15x0,30 m. alineado a paredes	N/A	N/A	ml	96,00	195.000	18.720.000
1,8		Pilar De Hº Aº de 0,30x0,30 m. alineado en la galeria	N/A	N/A	ml	34,20	250.000	8.550.000
1,9		Mamposteria de elevacion de 0,15 m ladr. Comun	N/A	N/A	m2	78,00	80.000	6.240.000
2		Desague pluvial con chapa N° 26 d=33cm. Con bajada	N/A	N/A	ml	90,00	40.000	3.600.000
2,1		Piso calcareo	N/A	N/A	m2	303,50	70.000	21.245.000
2,2		Pinturas de pared con enduido (de toda la edificación)	N/A	N/A	m2	878,00	20.000	17.560.000
2,3		Zocalo tipo calcareo	N/A	N/A	ml	178,00	25.000	4.450.000
2,4		Aberturas Puerta tipo tablero con marco y herraje 1,00x1,00	N/A	N/A	Unidad	4,00	900.000	3.600.000
2,5		Reposicion de vidrio transparente de 3mm.	N/A	N/A	m2	18,00	80.000	1.440.000
2,6		Acondicionamiento elec.(reinstalar,tab.,comp. ventilador)	N/A	N/A	bocas	268,00	50.000	13.400.000
2,7		Artefactos electricos (retirar, renovar artef. instalar ventilad .)	N/A	N/A	Global	1,00	19.545.000	19.545.000
2,8		Pizarron con marco y portatizas (en todas las aulas)	N/A	N/A	Unidad	4,00	1.800.000	7.200.000
2,9		Sub muracion Gral. de Cimiento deteriorado por erosion	N/A	N/A	Global	1,00	15.000.000	15.000.000
TOTAL GENERAL								239.500.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - U.O.C.

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC