República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA Nº14/2.018, PARA LA CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO EN EL COLEGION NACIONAL SANTA LIBRADA, CON ID Nº350.338.					CHRISTIAN ZARZA CONSTRUCCIONES	
Ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno.	m2	15,81	5.950	94.070
2	72131601-002	Replanteo.	m3	15,81	7.900	124.899
3	72102209-9995	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	4	449.500	1.798.000
4	72131601-004	Encadenado HºAº superior de (11x27)	m3	0,51	1.980.000	1.009.800
5	72101607-007	De 0,30 cm.	m2	7,9	189.000	1.493.100
6	72101607-007	Relleno y Compactación.	m2	4,15	141.500	587.225
7	72131601-006	0,15 Horizontal.	m2	9,4	87.500	822.500
8	72101607-007	De 0,15 para revocar.	m2	15,28	101.000	1.543.280
9	72101607-007	Pared que descuento de puertas.	m2	6,02	101.000	608.020
10	72101607-007	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.	m2	28	128.500	3.598.000
11	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	24,76	282.000	6.982.320
12	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa.	m2	69,81	28.000	1.954.680
13	72131601-008	Moldura lineal en balancines.	ml.	4,4	29.500	129.800
14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10cm.	ml.	12,54	47.900	600.666
15	72131601-009	Piso Mosaico Granitico base gris pulido de 30 x30 cm.	m2	12,54	169.000	2.119.260
16	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero.	un	2	1.350.000	2.700.000
17	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60.	un	3	500.000	1.500.000
18	72131601-010	Ventanas balancines.	m2	0,27	299.000	80.730
19	72131601-010	De revoque 1:3 (cemento- arena)	ml	4	24.500	98.000
20	72131601-012	De paredes a la cal -Base para latex (2 manos lijado)	m2	41,62	12.800	532.736

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO

21	72131601-012	De paredes revocadas al látex.	m2	41,62	23.000	957.260
22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético.	m2	10,99	27.000	296.730
23	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética.	m2	0,27	34.000	9.180
24	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	28	25.000	700.000
25	72131601-012	De tejuelones con barniz.	m2	20,8	22.000	457.600
26	72131601-012	De tirantes y listón de boca de HºAº al látex.	m2	16,3	18.000	293.400
27	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ml	14,38	23.500	337.930
28	72102508-003	De azulejos de 0,15 x0,15 cm.	m2	30,02	75.000	2.251.500
29	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm.	m2	0,27	180.000	48.600
30	72101603-001	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm.	ml	14,38	57.000	819.660
31	72153207-001	Guarda obra de alisado de cemento con Contrapiso.	m2	10,82	75.500	816.910
32	72131601-001	Instalaciones eléctricas (tablero seccional de 10amp).	un	1	250.000	250.000
33	72131601-001	Circuitos de tomas.	un	2	86.000	172.000
34	72131601-001	Circuito de llaves.	un	3	86.000	258.000
35	72131601-001	Tomas.	un	2	65.000	130.000
36	72131601-001	Llaves.	un	3	65.000	195.000
37	72131601-001	Conexión con tablero de medidor.	ml	15	55.000	825.000
38	72131601-001	Equipos fluorescentes de 1 x20 watt.	un	5	75.000	375.000
39	72102303-998	Desagües instalación de agua registros (niños y niñas).	un	2	690.000	1.380.000
40	72102303-998	Inodoros tapa bajada cisterna sopapa conexión tarugos.	un	3	650.000	1.950.000
41	72102303-998	Mingitorio sopapa desagüe grifería.	un	2	680.000	1.360.000
42	72102303-998	Pileta con mesada bacha grifería.	un	2	420.000	840.000
43	72102303-998	Espejo de pared.	un	2	84.000	168.000
44	72102303-003	Cámara séptica 0,70 x 1,50 excavación calce con ladrillos comunes de primera calidad registros de entrada tapa de hºaº según detalles.	un	1	1.850.000	1.850.000
45	72102303-003	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 excavación con calce ladrillos comunes de primera calidad registros de entrada tapa de hºaº según detalles.	un	1	4.500.000	4.500.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

46	72131601-013	Limpieza Final.	un	1	320.000	320.000
47	82101502-004	Cartel de Obra.	un	1	1.050.000	1.050.000
Total						50.988.856

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C