Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2017

"Construcción de Tinglado en la Escuela Básica N° 2.703 Santa Teresa 2017-2018"

Plurianual

LCO N° 07/2017			ARIA SERVICIOS			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1		Limpieza Y preparación de Terreno	m2	990,00	5.000	4.950.000
1.2		Replanteo y marcación	m2	990,00	2.500	2.475.000
1.3		Cartel de Obra	m2	3,00	500.000	1.500.000
1.4		Relleno y compactación	m3	110,00	110.000	12.100.000
1.5		Excavación para zapata de 1,20 x 1,20	m3	20,25	120.000	2.430.000
1.6		Excavación para encadenado Inferior 20 x 30	m3	7,56	70.000	529.200
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
2.1		Zapata de H°A°	m3	7,50	1.950.000	14.625.000
2.2		Tronco de pilar de H°A° 20x50	m3	2,00	1.950.000	3.900.000
2.3		Encadenado Inferior de H°A° 20x30	m3	7,56	1.950.000	14.742.000
2.4		Pilar de H°Aª 25x50 altura 6,50 mtrs	m3	10,50	1.950.000	20.475.000
2.5		Pista de H°A° espesor 10cm con terminación de alisada de helicóptero (según especificación técnica y plano)	m2	990,00	135.000	133.650.000
3	72131601-007	TECHO				
3.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26	m2	1.118,00	150.000	167.700.000
3.2		Cabreada metálica	ml	252,00	180.000	45.360.000
3.3		Tensores de cabreadas	ml	600,00	15.000	9.000.000
3.4		Canaleta y bajada	ml	102,00	70.000	7.140.000
4	72131601-008	REVOQUE				
4.1		Revoque de Pilar	m2	105,00	40.000	4.200.000
5	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
5.1		Acometida según reglamento ANDE	un	1,00	1.900.000	1.900.000
5.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	un	1,00	3.500.000	3.500.000
5.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400	un	10,00	1.300.000	13.000.000
6	72131601-012	PINTURA				
6.1		Pintura de Pilar a dos manos	m2	105,00	30.000	3.150.000
6.2		Pintura de cabreada	ml	253,00	25.000	6.325.000
6.3		De Cancha y líneas de marcación para fustal y	m2	660,00	30.000	19.800.000
7	72131601-013	LIMPIEZA FINAL				
7.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	gl	1,00	2.545.000	2.545.000
TOTAL GUARANIES						494.996.200

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC