12	72131601-005	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
13	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
14	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
15	72131601-005	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
16	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
17	72131601-008	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
18	72131601-008	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
19	72131601-008	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
20	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
22	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
23	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
24	72131601-010	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
25	72131601-010	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
26	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
27	72131601-010	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
28	72131601-012	Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
29	72131601-012	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511
30	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599
31	72131601-012	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985
32	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
33	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315
34	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26.138	2.688.816
35	72131601-012	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38.077	196.477
36	72131601-012	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23.230	1.853.754
37	72131601-012	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32.631	1.233.452
38	72131601-012	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76.590	145.521
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189.750	3.347.190
40	72131601-001	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565.376	565.376
41	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48.300	1.825.740
42	72102304-006	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62.405	1.460.277
43	72102304-006	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80.500	483.000
44	72102304-006	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80.500	322.000
45	72102304-006	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86.250	1.035.000
46	72102304-006	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86.250	948.750
47	72102304-006	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86.250	431.250
48	72102304-006	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41.400	1.035.000
49	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	161.000	966.000
50	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97.750	586.500
51	72102304-006	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	207.000	207.000
52	72102304-006	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78.200	78.200
53	72102304-006	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	437.000	2.185.000
54	72102304-006	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	207.000	621.000
55	72131601-011	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3.235.679	3.235.679
56	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
57	72131601-002	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
58	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11.451	1.074.104
59	72131601-004	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487.284	5.228.557
60	72131601-004	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.939.303	1.260.547
61	72131601-004	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.008.993	1.707.644
62	72131601-004	Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.039.180	2.467.408
63	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.614.399	4.940.061
64	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115.106	115.106

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Comite Evaluador de Contrataciones

	72131601-005	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163.300	3.393.374
	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107.985	2.531.168
	72131601-006	aislacion asfaltica; De paredes	Metros cuadrados	7,63	89.061	679.535
	72131601-005	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
	72131601-005	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
	72131601-008	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
	72131601-008	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
	72131601-008	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
5	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
0	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
0	72131601-010	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
1	72131601-010	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
2	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
3	72131601-010	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
4	72131601-012	Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
5	72131601-012	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511
6	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599
7	72131601-012	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985
88	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
89	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315
90	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26.138	2.688.816
91	72131601-012	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38.077	196.477
92	72131601-012	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23.230	1.853.754
93	72131601-012	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32.631	1.233.452
494	72131601-012	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76.590	145.521
495	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189.750	3.347.190
496	72131601-001	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565.376	565.376
497	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48.300	1.825.740
498	72102304-006	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62.405	1.460.277
499	72102304-006	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80.500	483.000
500	72102304-006	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80.500	322.000
501	72102304-006	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86.250	1.035.000
502	72102304-006	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86.250	948.750
503	72102304-006	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86.250	431.250
504	72102304-006	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41.400	1.035.000
505	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	161.000	966.000
506	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97.750	586.500
507	72102304-006	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	207.000	207.000
508	72102304-006	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78.200	78.200
509	72102304-006	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	437.000	2.185.000
510	72102304-006	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	207.000	621.000
511	72131601-011	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3.235.679	3.235.679
512	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
513	72131601-002	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
514	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11.451	1.074.104
515	72131601-004	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487.284	5.228.557
516	72131601-004	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.939.303	1.260.547
517	72131601-004	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.008.993	1.707.644

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ
SECRETARÍA DE TRADICIONES
Comité Evaluador de Contrataciones

18	72131601-004	Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.039.180	2.467.408
19	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.614.399	4.940.061
20	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115.106	115.106
21	72131601-005	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163.300	3.393.374
22	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107.985	2.531.168
23	72131601-006	aislacion asfaltica: De paredes	Metros cuadrados	7,63	89.061	679.535
24	72131601-005	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
25	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
26	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
27	72131601-005	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
28	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
29	72131601-008	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
30	72131601-008	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
31	72131601-008	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
32	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
33	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
34	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
35	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
36	72131601-010	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
37	72131601-010	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
38	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
39	72131601-010	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
40	72131601-012	Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
41	72131601-012	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511
42	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599
43	72131601-012	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985
44	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
45	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315
46	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26.138	2.688.816
47	72131601-012	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38.077	196.477
48	72131601-012	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23.230	1.853.754
49	72131601-012	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32.631	1.233.452
50	72131601-012	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76.590	145.521
51	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189.750	3.347.190
52	72131601-001	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565.376	565.376
53	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48.300	1.825.740
54	72102304-006	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62.405	1.460.277
55	72102304-006	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80.500	483.000
56	72102304-006	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80.500	322.000
57	72102304-006	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86.250	1.035.000
58	72102304-006	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86.250	948.750
59	72102304-006	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86.250	431.250
60	72102304-006	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41.400	1.035.000
61	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	161.000	966.000
62	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97.750	586.500
63	72102304-006	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	207.000	207.000
64	72102304-006	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78.200	78.200
65	72102304-006	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	437.000	2.185.000
66	72102304-006	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	207.000	621.000
67	72131601-011	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3.235.679	3.235.679
68	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
69	72131601-002	BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379
70	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	11.451	1.074.104

Gobernación de Guaira
Comité Evaluador de Contrataciones
Cultura de Tradiciones

	72131601-004	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	487.284	5.228.557
2	72131601-004	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.939.303	1.260.547
3	72131601-004	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.008.993	1.707.644
4	72131601-004	Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.039.180	2.467.408
5	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.614.399	4.940.061
6	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	115.106	115.106
7	72131601-005	Muros de nivelacion : De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	163.300	3.393.374
8	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	107.985	2.531.168
9	72131601-006	aislacion asfaltica: De paredes	Metros cuadrados	7,63	89.061	679.535
0	72131601-005	Muros de elevacion: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	84.566	3.893.419
1	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	114.955	11.177.075
2	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	12.147	267.234
3	72131601-005	Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	252.217	2.179.155
34	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	123,2	236.431	29.128.299
35	72131601-008	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	27.773	4.888.603
36	72131601-008	De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	64.084	2.399.305
87	72131601-008	De pilares de H° A°	Metro lineal	7	47.064	329.448
88	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	27.773	985.942
89	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	39.434	3.441.800
90	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	134.780	11.763.598
91	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	72.896	3.929.094
92	72131601-010	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	784.110	1.568.220
93	72131601-010	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.076.491	1.076.491
94	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	337.611	5.955.458
595	72131601-010	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	12.823	574.470
596	72131601-012	Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	20.275	3.568.806
597	72131601-012	De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	22.756	4.005.511
598	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	24.265	318.599
599	72131601-012	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	22.756	851.985
600	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	38.077	671.678
601	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	24.265	2.358.315
602	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	26.138	2.688.816
603	72131601-012	De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	38.077	196.477
604	72131601-012	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	23.230	1.853.754
605	72131601-012	Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	32.631	1.233.452
606	72131601-012	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	76.590	145.521
607	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	189.750	3.347.190
608	72131601-001	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	565.376	565.376
609	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	48.300	1.825.740
610	72102304-006	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	62.405	1.460.277
611	72102304-006	instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	80.500	483.000
612	72102304-006	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	80.500	322.000
613	72102304-006	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	86.250	1.035.000
614	72102304-006	alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	86.250	948.750
615	72102304-006	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	5	86.250	431.250
616	72102304-006	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	41.400	1.035.000
617	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	161.000	966.000
618	72102304-006	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	97.750	586.500
619	72102304-006	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	207.000	207.000
620	72102304-006	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	78.200	78.200
621	72102304-006	Ventilador de techo de 56	Unidad	5	437.000	2.185.000
622	72102304-006	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	207.000	621.000
623	72131601-011	instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara deinspeccion 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	3.235.679	3.235.679
624	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	1.955	183.379

GOBERNACIÓN DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Comité Evaluador de Contrataciones

5	72131601-005	Polideportivo basico: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	515,13	897	462.072
6	72131601-005	Cartel de Obra	Unidad	1	716.667	716.667
7	72131601-004	Excavacion y zapatas de hormigon	Metros cúbicos	12	1.600.000	19.200.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de Ho Ao	Metros cúbicos	3,92	1.403.000	5.499.760
9	72131601-004	Encadenado Superior de Ho Ao	Metros cúbicos	3,92	1.403.000	5.499.760
0	72131601-004	Columna de HoAo	Metros cúbicos	2,88	1.633.333	4.703.999
1	72131601-004	Rampa Inclusiva de Ho Ao	Unidad	1	657.606	657.606
2	72131601-004	Piso de hormigon armado 8 cm de espesor, envarillado con malla electrosoldada de 15x15cm llaneado corte de junta de dilatación	Metros cúbicos	42	1.633.333	68.599.986
3	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metalica (incluye todos los componentes)	Metros cuadrados	515,13	172.667	88.945.952
4	72131601-001	Bocas	Unidad	24	44.667	1.072.008
5	72131601-001	Instalacion electrica y tablero	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
6	72131601-012	Pintura de toda la estructura metalica	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
7	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
8	72131601-013	Placa Conmemorativa	Unidad	1	484.754	484.754
9	72131601-005	Polideportivo con Graderías, SSHH Sexado Incluisivo y depósito. Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	800	1.067	853.600
0	72131601-005	Cartel de Obra	Unidad	1	650.000	650.000
1	72131601-004	Excavacion y zapatas de hormigon	Metros cúbicos	16	1.600.000	25.600.000
2	72131601-004	Encadenado inferior de Ho Ao	Metros cúbicos	8,64	1.403.000	12.121.920
3	72131601-004	Encadenado Superior de Ho Ao	Metros cúbicos	8,64	1.403.000	12.121.920
4	72131601-004	Columna de HoAo	Metros cúbicos	4,8	1.600.000	7.680.000
5	72131601-004	Rampa Inclusiva de Ho Ao	Unidad	1	500.000	500.000
6	72131601-004	Losa de Ho Ao para graderia	Metros cúbicos	20	1.600.000	32.000.000
547	72131601-004	Piso de hormigon armado 8 cm de espesor, envarillado con malla electrosoldada de 15x15cm llaneado corte de junta de dilatación	Metros cúbicos	60	1.600.000	96.000.000
548	72131601-003	Excavacion Para cimiento de PBC 0,45 x 0,60 en Banhos, deposito y graderias	Metros cúbicos	29,2	423.000	12.351.600
649	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	Metros cuadrados	22,7	70.333	1.596.559
650	72131601-005	Mamposteria de Elevacion 0,30 (para graderias)	Metros cuadrados	46	133.000	6.118.000
651	72131601-005	Mamposteria de Elevacion 0,15	Metros cuadrados	127,2	73.000	9.285.600
652	72131601-005	Aislacion Hidrofuga	Metros cuadrados	42,4	75.333	3.194.119
653	72131601-005	Doble envarillado de muros	Metro lineal	42,4	11.000	466.400
654	72131601-005	Contrapiso cascote apisonado 0,07	Metros cuadrados	55	34.300	1.886.500
655	72131601-005	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	55	25.000	1.375.000
656	72131601-005	Colocacion y provicion de piso ceramico	Metros cuadrados	55	85.000	4.675.000
657	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metalica (incluye todos los componentes)	Metros cuadrados	805	173.333	139.533.065
658	72131601-007	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	47,5	23.333	1.108.318
659	72131601-008	Revoque Interior de muros	Metros cuadrados	240	22.667	5.440.080
660	72131601-011	instalacion Sanitaria - Colocacion de artefactos	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
661	72131601-011	Registros y canherias	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
662	72131601-011	Canaletas y canhos de bajada	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
663	72131601-011	Pozo Absorvente 2x2x3m	Unidad	1	650.000	650.000
664	72131601-011	Camara Septica 1.80x1.30x1.50m	Unidad	1	390.000	390.000
665	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas	Unidad	24	39.000	936.000
666	72131601-001	Instalacion electrica y tablero	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
667	72131601-010	Puerta tipo placa 0,80	Unidad	1	680.000	680.000
668	72131601-010	Puerta tipo placa 0,90	Unidad	1	786.000	786.000
669	72131601-010	Puerta tipo placa 0,70	Unidad	2	670.000	1.340.000
670	72131601-010	Ventana de tipo balancines	Unidad	5	295.333	1.476.665
671	72131601-012	Pintura Interior de muros	Metros cuadrados	240	26.333	6.319.920
672	72131601-008	Revestedido de De azulejo en banhos	Metros cuadrados	40,7	53.333	2.170.653
673	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	850.607	850.607
674	72131601-013	Placa Conmemorativa	Unidad	1	400.000	400.000
675	72131601-005	Polideportivo con Graderías, SSHH Sexado Incluisivo y depósito. Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	800	1.067	853.600
676	72131601-005	Cartel de Obra	Unidad	1	650.000	650.000
677	72131601-004	Excavacion y zapatas de hormigon	Metros cúbicos	16	1.600.000	25.600.000

GOBERNACIÓN DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Comité Evaluador de Contrataciones

3	72131601-004	Encadenado inferior de Ho Ao	Metros cúbicos	8,64	1.403.000	12.121.920
)	72131601-004	Encadenado Superior de Ho Ao	Metros cúbicos	8,64	1.403.000	12.121.920
)	72131601-004	Columna de HoAo	Metros cúbicos	4,8	1.600.000	7.680.000
1	72131601-004	Rampa Inclusiva de Ho Ao	Unidad	1	500.000	500.000
2	72131601-004	Losa de Ho Ao para graderia	Metros cúbicos	20	1.600.000	32.000.000
3	72131601-004	Piso de hormigon armado 8 cm de espesor, envarillado con malla electrosoldada de 15x15cm llaneado corte de junta de dilatación	Metros cúbicos	60	1.600.000	96.000.000
4	72131601-003	Excavacion Para cimiento de PBC 0,45 x 0,60 en Banhos, deposito y graderias	Metros cúbicos	29,2	423.000	12.351.600
5	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	Metros cuadrados	22,7	70.333	1.596.559
6	72131601-005	Mamposteria de Elevacion 0,30 (para graderias)	Metros cuadrados	46	133.000	6.118.000
7	72131601-005	Mamposteria de Elevacion 0,15	Metros cuadrados	127,2	73.000	9.285.600
8	72131601-005	Aislacion Hidrofuga	Metros cuadrados	42,4	75.333	3.194.119
9	72131601-005	Doble envarillado de muros	Metro lineal	42,4	11.000	466.400
0	72131601-005	Contrapiso cascote apisonado 0,07	Metros cuadrados	55	34.300	1.886.500
1	72131601-005	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	55	25.000	1.375.000
2	72131601-005	Colocacion y provicion de piso ceramico	Metros cuadrados	55	85.000	4.675.000
3	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metalica (incluye todos los componentes)	Metros cuadrados	805	173.333	139.533.065
4	72131601-007	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	47,5	23.333	1.108.318
5	72131601-008	Revoque Interior de muros	Metros cuadrados	240	22.667	5.440.080
6	72131601-011	instalacion Sanitaria - Colocacion de artefactos	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
7	72131601-011	Registros y canherias	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
8	72131601-011	Canaletas y canhos de bajada	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
9	72131601-011	Pozo Absorvente 2x2x3m	Unidad	1	650.000	650.000
0	72131601-011	Camara Septica 1.80x1.30x1.50m	Unidad	1	390.000	390.000
1	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas	Unidad	24	39.000	936.000
2	72131601-001	Instalacion electrica y tablero	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
3	72131601-010	Puerta tipo placa 0,80	Unidad	1	680.000	680.000
4	72131601-010	Puerta tipo placa 0,90	Unidad	1	786.000	786.000
5	72131601-010	Puerta tipo placa 0,70	Unidad	2	670.000	1.340.000
6	72131601-010	Ventana de tipo balancines	Unidad	5	295.333	1.476.665
7	72131601-012	Pintura Interior de muros	Metros cuadrados	240	26.333	6.319.920
8	72131601-008	Revestedido de De azulejo en banhos	Metros cuadrados	40,7	53.333	2.170.653
9	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	850.607	850.607
10	72131601-013	Placa Conmemorativa	Unidad	1	400.000	400.000
11	72131601-005	Polideportivo con Graderías, SSHH Sexado Incluisivo y depósito. Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	800	1.067	853.600
12	72131601-005	Cartel de Obra	Unidad	1	650.000	650.000
13	72131601-004	Excavacion y zapatas de hormigon	Metros cúbicos	16	1.600.000	25.600.000
14	72131601-004	Encadenado inferior de Ho Ao	Metros cúbicos	8,64	1.403.000	12.121.920
15	72131601-004	Encadenado Superior de Ho Ao	Metros cúbicos	8,64	1.403.000	12.121.920
16	72131601-004	Columna de HoAo	Metros cúbicos	4,8	1.600.000	7.680.000
17	72131601-004	Rampa Inclusiva de Ho Ao	Unidad	1	500.000	500.000
18	72131601-004	Losa de Ho Ao para graderia	Metros cúbicos	20	1.600.000	32.000.000
19	72131601-004	Piso de hormigon armado 8 cm de espesor, envarillado con malla electrosoldada de 15x15cm llaneado corte de junta de dilatación	Metros cúbicos	60	1.600.000	96.000.000
20	72131601-003	Excavacion Para cimiento de PBC 0,45 x 0,60 en Banhos, deposito y graderias	Metros cúbicos	29,2	423.000	12.351.600
21	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	Metros cuadrados	22,7	70.333	1.596.559
22	72131601-005	Mamposteria de Elevacion 0,30 (para graderias)	Metros cuadrados	46	133.000	6.118.000
23	72131601-005	Mamposteria de Elevacion 0,15	Metros cuadrados	127,2	73.000	9.285.600
24	72131601-005	Aislacion Hidrofuga	Metros cuadrados	42,4	75.333	3.194.119
25	72131601-005	Doble envarillado de muros	Metro lineal	42,4	11.000	466.400
26	72131601-005	Contrapiso cascote apisonado 0,07	Metros cuadrados	55	34.300	1.886.500
27	72131601-005	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	55	25.000	1.375.000
28	72131601-005	Colocacion y provicion de piso ceramico	Metros cuadrados	55	85.000	4.675.000
29	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metalica (incluye todos los componentes)	Metros cuadrados	805	173.333	139.533.065
30	72131601-007	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	47,5	23.333	1.108.318

GOBERNACION DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Comité Evaluador de Contrataciones

			Metros cuadrados	240	22.667	5.440.080
1	72131601-008	Revoque Interior de muros	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	72131601-011	instalacion Sanitaria - Colocacion de artefactos	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3	72131601-011	Registros y canherias	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
4	72131601-011	Canaletas y canhos de bajada	Unidad	1	650.000	650.000
5	72131601-011	Pozo Absorvente 2x2x3m	Unidad	1	390.000	390.000
6	72131601-011	Camara Septica 1.80x1.30x1.50m	Unidad	24	39.000	936.000
7	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
8	72131601-001	Instalacion electrica y tablero	Unidad	1	680.000	680.000
9	72131601-010	Puerta tipo placa 0,80	Unidad	1	786.000	786.000
10	72131601-010	Puerta tipo placa 0,90	Unidad	2	670.000	1.340.000
11	72131601-010	Puerta tipo placa 0,70	Unidad	5	295.333	1.476.665
12	72131601-010	Ventana de tipo balancines	Metros cuadrados	240	26.333	6.319.920
13	72131601-012	Pintura Interior de muros	Metros cuadrados	40,7	53.333	2.170.653
14	72131601-008	Revestedido de De azulejo en banhos	Unidad Medida Global	1	850.607	850.607
15	72131601-013	Limpieza Final	Unidad	1	400.000	400.000
16	72131601-013	Placa Conmemorativa			**Precio Total**	**3.293.583.694**

Obs: No se realizaron correcciones aritméticas a los ítems de la Oferta.-

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
SECRETARIA DE TRADICIONES
Comite Evaluador de Contrataciones