Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE CONCURSO DE OFERTA N° 01/2024 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS PUBLICAS. ID 438447

		Tino Servicios y Construcciones RUC Nº 859999-8			
Ítem	***Descripción del Bien***	***Unidad de Medida***	***Cantidad***	***Precio unitario (IVA incluído)***	***Precio total***
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	Metros cuadrados	2	700.000	1.400.000
2	Preparacion de Obra. Demolición de Construcciones existentes según EETT.	Unidad Medida Global	1	15.300.000	15.300.000
3	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	290,93	6.000	1.745.580
4	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	264,15	12.000	3.169.800
5	Excavación	Metros cuadrados	18	130.000	2.340.000
6	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2	2.300.000	4.600.000
7	Columna de H° A°	Metros cúbicos	4,2	2.300.000	9.660.000
8	Encadenado inferior y superior de H° A°	Metros cúbicos	11,7	2.300.000	26.910.000
9	Dintel de HºAº sobre aberturas	Metros cúbicos	1,2	2.300.000	2.760.000
10	Losa de H°A°	Metros cuadrados	3,1	2.800.000	8.680.000
11	Mampostería de nivelación 30 cm ladrillo común	Metros cuadrados	105	140.000	14.700.000
12	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	Metros cuadrados	525	120.000	63.000.000
13	Aislación horizontal asfáltica en U	Metro lineal	178	65.000	11.570.000
14	Revoque exterior y interior	Metros cuadrados	1.050	45.000	47.250.000
15	Puerta placa de fenólico impermeable (0,60 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	6	1.600.000	9.600.000
16	Puerta placa de fenólico impermeable (0,70 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
17	Puerta placa de fenólico impermeable (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	6	1.800.000	10.800.000
18	Puerta placa de fenólico impermeable (0,90 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	3	1.900.000	5.700.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ
Antonio R. Quintana C.
Coordinador de la UOC
UOC

19	Puerta metálica con varilla del 16 mm de (0,80x2,10) m incluye cerradura y ventana	Unidad	2	2.000.000	4.000.000
20	Puerta placa de fenólico impermeable doble hoja de (1.40 x 2.10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
21	Puerta de vidrio templado de 8 mm	Metros cuadrados	3,36	900.000	3.024.000
22	Ventana de vidrio templado de 8 mm	Metros cuadrados	21,96	850.000	18.666.000
23	Muro cortina de vidrio de 8 mm con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	13,45	800.000	10.760.000
24	Espejo de 4 mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	1,5	200.000	300.000
25	Letras corpóreas de chapa galvanizada con luminaria led de alta potencia (tamaño 15 a 30 cm)	Unidad	31	135.000	4.185.000
26	Logo con acm y acrílico	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
27	Caño galvanizado de 2"	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
28	Colocación y provisión de placas de acm con estructura metálica	Metros cuadrados	13	380.000	4.940.000
29	Relleno y compactación de tierra colorada	Metros cúbicos	130	130.000	16.900.000
30	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	Metros cuadrados	254,5	55.000	13.997.500
31	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	254,5	40.000	10.180.000
32	Cerámica rectificada(pi 4) de alto trafico	Costo por Mil	254,5	120.000	30.540.000
33	Zócalo embutido	Metro lineal	199	30.000	5.970.000
34	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	48,5	100.000	4.850.000
35	Paver liso (dormido) de 4 cm	Metros cuadrados	16,85	130.000	2.190.500
36	Cordón de 25x80x08 cm	Metro lineal	13,5	65.000	877.500
37	Techo de chapa galvanizada trapezoidal N.º 27 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos. Con isolant de 5 mm	Metros cuadrados	290,5	320.000	92.960.000
38	Cumbrera	Metro lineal	25,35	100.000	2.535.000
39	Babetas de chapa galvanizada	Metro lineal	31,65	145.000	4.589.250
40	Cielo Razo tipo PVC de 8 mm incluye estructura	Metros cuadrados	244	95.000	23.180.000
41	Canaleta metálica de chapa 27	Metro lineal	48,7	95.000	4.626.500
42	Canaletas de bajada metálica de chapa 27	Metro lineal	30	95.000	2.850.000
43	Conexión a red según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ
Antonio R. Quintana C.
Coordinador de la UOC
UOC

44	Tablero principal	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
45	Tablero seccional	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
46	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	65	160.000	10.400.000
47	Luz LED 30 x 30 cm	Unidad	30	160.000	4.800.000
48	Toma schuko para aire, incluye electroducto y cableado con cables de 4 mm	Unidad	8	170.000	1.360.000
49	Pared látex exterior y interior con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	875	50.000	43.750.000
50	Pintura de aberturas	Metro lineal	62,2	30.000	1.866.000
51	Pintura canaletas y bajadas, antióxido	Metro lineal	78,7	30.000	2.361.000
52	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
53	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
54	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
55	Inodoro con cisterna baja	Unidad	6	800.000	4.800.000
56	Porta papel higiénico de metálico inoxidable	Unidad	6	170.000	1.020.000
57	Lavatorio de mano con pedestal y grifería pressmatic	Unidad	2	800.000	1.600.000
58	Lavatorio con mesada de granito con bacha de porcelana según plano (grifería prismatic) tipo 1	Unidad	1	3.250.000	3.250.000
59	Lavatorio con mesada de granito con bacha de porcelana según plano (grifería prismatic) tipo 2	Unidad	3	980.000	2.940.000
60	Mingitorio (incluye divisoria)	Unidad	1	850.000	850.000
61	Azulejos	Metros cuadrados	175	110.000	19.250.000
62	Limpieza final retiro de escombros de obra	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
Precio Total					***643.153.630***

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ
UOC

Antonio Ramón Quintana Cristaldo
Encargada de la UOC