ANEXO B-02-08

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. Nº 131 "DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA" DEL BARRIO SAN JOSÉ MI DE AYOLAS

ID: 334.499

		ING. JUAN GONZALEZ ENCISO					INGESUR					PALACIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced encia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo de obra	N/A	N/A	1	713.616	713.616	N/A	N/A	1	720.792	720.792	N/A	N/A	1,00	722.748	722.748
2	Cartel de Obra de 2,00x1,50m y Libro de Obra	N/A	N/A	1	2.782.562	2.782.562	N/A	N/A	1,00	2.810.540	2.810.540	N/A	N/A	1,00	2.818.171	2.818.171
3	Demolición de muralla existente	N/A	N/A	124,15	44.887	5.572.721	N/A	N/A	124,15	45.339	5.628.837	N/A	N/A	124,15	45.461	5.643.983
4	Destronque de árboles, incluye traslado de troncos y ramas	N/A	N/A	8	846.172	6.769.376	N/A	N/A	8,00	854.679	6.837.432	N/A	N/A	8,00	857.000	6.856.000
5	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación	N/A	N/A	31,04	335.568	10.416.031	N/A	N/A	31,04	338.942	10.520.760	N/A	N/A	31,04	339.863	10.549.348
6	Zapata de Hormigón Armado de 0,70x0,70m con varillas de 10mm en ambas direcciones	N/A	N/A	5,64	1.785.064	10.067.761	N/A	N/A	5,64	1.803.012	10.168.988	N/A	N/A	5,64	1.807.907	10.196.595
7	Viga de Hormigón Armado de 0,15x0,30m con dos varillas de 8mm arriba y dos de 10mm abajo con estribos de 6mm cada 15cm	N/A	N/A	124,15	85.672	10.636.179	N/A	N/A	124,15	86.534	10.743.196	N/A	N/A	124,15	86.769	10.772.371
8	Pilares de HoAo de 0,15x0,30m, con 4 varillas de 12mm y estribos de 6mm cada 18cm	N/A	N/A	115	85.672	9.852.280	N/A	N/A	115	86.534	9.951.410	N/A	N/A	115	86.769	9.978.435
9	Aislación Horizontal de paredes en forma de U	N/A	N/A	110,35	22.575	2.491.151	N/A	N/A	110,35	22.803,00	2.516.311	N/A	N/A	110,35	22.865	2.523.153

David Vega
Unidad Operativa de Contrataciones

10	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras, altura 1,25m	N/A	N/A	187,60	78.779	14.778.940	N/A	N/A	187,60	79.572	14.927.707	N/A	N/A	187,60	79.787	14.968.041
11	Revoque exterior de mamposterías, con hidrófugo	N/A	N/A	453,15	25.765	11.675.410	N/A	N/A	453,15	26.024	11.792.776	N/A	N/A	453,15	26.094	11.824.496
12	Envarillado con 2 varillas de 8mm	N/A	N/A	110,35	22.492	2.481.992	N/A	N/A	110,35	22.717	2.506.821	N/A	N/A	110,35	22.780	2.513.773
13	Terminación de muralla con ladrillo laminado curvo y tratamiento de barniz sintético	N/A	N/A	124,15	15.410	1.913.152	N/A	N/A	124,15	15.565	1.932.395	N/A	N/A	124,15	15.608	1.937.733
14	Pintura de paredes con látex exterior			453,15	15.906	7.207.804			453,15	16.065	7.279.628			453,15	16.111	7.300.700
15	Portón metálico de dos hojas de abrir en acceso peatonal y acceso vehicular y terminación con esmalte sintético	N/A	N/A	9,9	315.532	3.123.767	N/A	N/A	9,90	318.704	3.155.170	N/A	N/A	9,90	319.570,000	3.163.743
TOTAL						100.482.741					101.492.762					101.769.290

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramon David Vega Casco
Firma del Responsable de U.O.C.