MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 25

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ARQ. MANUEL ESQUIVEL		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		NERY CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131701-002	Cartel de Obra	un	1	1.000.000	1.000.000	907.500	907.500	850.000	850.000
2		Replanteo y marcación	m2	2.400	500	1.200.000	605	1.452.000	480	1.152.000
3		Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	2.400	1.200	2.880.000	1.210	2.904.000	1.000	2.400.000
4		Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	600	18.000	10.800.000	12.100	7.260.000	18.000	10.800.000
5		Relleno de cordones con tierra apisonada	m3	200	15.000	3.000.000	30.250	6.050.000	16.200	3.240.000
6		Colchón de arena	m3	600	14.000	8.400.000	24.805	14.883.000	15.000	9.000.000
7		Empedrado	m2	2.400	19.000	45.600.000	17.545	42.108.000	19.500	46.800.000
8		Esparcido de ripio superficial	m2	2.400	5.500	13.200.000	4.840	11.616.000	5.000	12.000.000
9		Apisonado con medios mecánicos	m2	2.400	800	1.920.000	1.210	2.904.000	500	1.200.000
10		Pintura a la cal	ml	600	1.700	1.020.000	992	595.200	2.000	1.200.000
11		Limpieza Final	gl	1	1.000.000	1.000.000	544.500	544.500	500.000	500.000
		TOTALES				90.020.000		91.224.200		89.142.000

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Técnica de Contratación

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Opto. de Obra