MUNICIPALIDAD DE YPANÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO-BARRIO SAN ANDRES, CALLE 1ra. - COMPAÑIA THOMPSON con ID: 372184

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					KO'ETI PORA		DISTRIBUIDORA UNIÓN 3		SCS SERVICIOS PERSONALES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	Preliminares	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0
1.1		Trabajos preliminares, limpieza previa del terreno y apertura de caja para conformación de terreno(incluye desmonte si es necesario)-base para pavimento empedrado	Metros cuadrados	3.900	1.500	5.850.000	1.600	6.240.000	1.550	6.045.000
2	72131701-002	Pavimento Empedrado	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0
2.1		"Construcción de Pavimento tipo empedrado: - NO Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado final con arena y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones-blanqueo a la cal"	Metros cuadrados	2.100	35.000	73.500.000	35.500	74.550.000	36.500	76.650.000
2.2		"Construcción de Pavimento tipo empedrado: - Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado final con arena y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones-blanqueo a la cal"	Metros cuadrados	1.400	45.000	63.000.000	46.500	65.100.000	46.000	64.400.000
3	72131701-002	Varios	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0
3.1		Construcciòn de baden de HºAº	Metro lineal	11	250.000	2.750.000	270.000	2.970.000	280.000	3.080.000
3.2		Reparaciòn de empedrado existente con recuperaciòn de material, INCLUYE provisión y colocación de cordones (50x30x8cm)	Metros cuadrados	400	35.000	14.000.000	35.500	14.200.000	37.500	15.000.000

Rubén Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané

3.3		Relleno y compactación de respaldero de cordones	Metros cúbicos	30	70.000	2.100.000	72.000	2.160.000	71.250	2.137.500
3.4		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.900	1.000	3.900.000	1.300	5.070.000	1.100	4.290.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**165.100.000**		**170.290.000**		**171.602.500**

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané