MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 91/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TAJY TRAMO AREA NO CENSADA CÑIA. 7 YBYRARO BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 399703

OFERENTE:		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.162	2.000	4.324.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepcion)	Unidad	1	900.000	900.000
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA : 30CM, LARGO:50CM , ANCHO: 10CM DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	614	32.000	19.648.000
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.162	54.500	117.829.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	2.162	2.500	5.405.000
6	MURO DE P.B.C.	Metros cúbicos	8,76	550.000	4.818.000
7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	7.500	750.000
8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	2.162	2.000	4.324.000
Precio Total					**157.998.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana María Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá