MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 15/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CAACUPEMI TRAMO III"

		JOAPY S.A.											
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el barrio Centro Tramo 3**	**Metros cuadrados**	**1**	**56.321.975**	**56.321.975**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	400.000	1.200.000	Metros cuadrados	3		0	Metros cuadrados	3		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.059	2.955	3.129.345	Metros cuadrados	1.059		0	Metros cuadrados	1.059		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.059	2.955	3.129.345	Metros cuadrados	1.059		0	Metros cuadrados	1.059		0
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cubicos	211,8	2.463	521.663	Metros cubicos	211,80		0	Metros cúbicos	211,80		0
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.059	29.550	31.293.450	Metros cuadrados	1.059		0	Metros cuadrados	1.059		0
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.059	2.758	2.920.722	Metros cuadrados	1.059		0	Metros cuadrados	1.059		0
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	268	26.595	7.127.460	Metro lineal	268		0	Metro lineal	268		0
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.059	2.955	3.129.345	Metros cuadrados	1.059		0	Metros cuadrados	1.059		0
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	1.059	2.955	3.129.345	Metros cuadrados	1.059		0	Metros cuadrados	1.059		0
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.059	700	741.300	Metros cuadrados	1.059		0	Metros cuadrados	1.059		0
	TOTAL				**56.321.975**				-				-

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES UOC

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefa de UOC