Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 15/2019

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº Calle Mariscal Estigarribia, Acceso a la Playa Municipal. - PLURIANUAL", ID PAC N.º 372950

1- CONSTRU-SERVI "SAN JOSÉ" RUC 2340135-4

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

UBICACIÓN: Calle Mariscal Estigarribia, Acceso a la Playa Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera

PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG. Nº: 2.115**

SUP. A CONTRUIR.: 2.582,67 M2 **FECHA: Diciembre del 2019**

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO GENERAL

N.º	Código Catálogo	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.582,67	691	1.784.625
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2.582,67	600	1.549.602
3	72131701-001	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	919.636	919.636
4	72131701-001	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	4,00	399.273	1.597.092
5	72131701-016	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2.028,75	2.081	4.221.829
6	72131701-016	Compactación Mecánica de suelo	M2	2.582,67	1.987	5.131.765
7	72131701-016	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2.028,75	2.945	5.974.669
8	72131701-002	CORDON ALTO de Hº. Desarrollo 0.50 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ, terminación "vista" en los paramentos no ocultos.-	ML	173,40	56.349	9.770.917
9	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	468,40	74.445	34.870.038
10	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	45,00	56.441	2.539.845
11	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO. -	M2	2.028,75	34.500	69.991.875
12	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2.028,75	2.042	4.142.708
13	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2.028,75	2.634	5.343.728
14	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta y acera central.-	M3	100,00	29.978	2.997.800
		Paseo Central				
15	72131701-023	Contrapiso de hormigón simple esp: 0,07 m para paseo central.-	M2	127,60	46.275	5.904.690

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

16	**72131701-023**	Rampa para discapacitados de hormigón (1:3:3)	**M2**	2,00	86.116	172.232
17	**72131701-006**	Limpieza general y final del sitio de obras.	**M2**	2.582,67	471	1.216.438
TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO. -						**158.129.487**
SON GUARANIES: Ciento cincuenta y ocho millones ciento veintinueve mil cuatrocientos ochenta y siete. -						

SON TOTAL GENERAL: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Fretes
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN