MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. BAS. Nº 6440 "EL BUEN PASTOR" con ID: 398359 CD 27/2021

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	MARIAS GROUP S.A.		RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ		NO APLICA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. BAS. Nº 6440 "EL BUEN PASTOR"**	**Unidad**	**1**		**86.826.300**		**88.969.500**		
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500	5.000	318.500		
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500	5.000	318.500		
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	12	450.000	5.400.000	450.000	5.400.000		
1.4	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,8	2.200.000	3.960.000	2.200.000	3.960.000		
1.5	Muro de nivelacion a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	2,6	170.000	442.000	180.000	468.000		
1.6	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	120.000	900.000	125.000	937.500		
1.7	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000	200.000	120.000		
1.8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000	**100.000**	2.330.000		
1.9	Aislacion asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	60.000	384.000	61.000	390.400		
1.10	Muro de elevacion b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000	112.000	380.800		
1.11	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	17,5	150.000	2.625.000	150.000	2.625.000		
1.12	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	13,5	130.000	1.755.000	130.000	1.755.000		
1.13	e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	125.000	4.287.500	125.000	4.287.500		
1.14	f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	Metro lineal	12	20.000	240.000	25.000	300.000		
1.15	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000	200.000	1.320.000		
1.16	Techo metalico	Metros cuadrados	90,5	180.000	16.290.000	**200.000**	18.100.000		
1.17	cielo razo de pbc	Metros cuadrados	90,5	100.000	9.050.000	100.000	9.050.000		
1.18	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	44,3	40.000	1.772.000	45.000	1.993.500		
1.19	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000	45.000	2.610.000		
1.20	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	58	120.000	6.960.000	130.000	7.540.000		
1.21	Zocalo calcareo	Metro lineal	34	40.000	1.360.000	40.000	1.360.000		
1.22	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.23	a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	400.000	2.736.000	400.000	2.736.000		
1.24	Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	30.000	150.000	**31.000**	155.000		
1.25	Pintura a- De paredes a latex	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000	20.000	1.286.000		
1.26	c- de pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500	15.000	178.500		
1.27	f- De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	20.000	136.800	20.000	136.800		
1.28	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	93,8	20.000	1.876.000	20.000	1.876.000		
1.29	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000	150.000	1.026.000		
1.30	Desague pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23	90.000	2.070.000	90.000	2.070.000		
1.31	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.690.500	2.690.500	2.690.500	2.690.500		
1.32	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.33	Moviliarios a- Pizarrones	Unidad	1	900.000	900.000	900.000	900.000		
1.34	ventiladores de techo	Unidad	2	450.000	900.000	450.000	900.000		
1.35	Aire acondicionado de 18,000	Unidad	1	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000		
1.36	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	900.000	900.000		
1.37	Rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000	600.000	600.000		
1.38	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.39	Limpieza final	Metros cuadrados	60	15.000	900.000	15.000			
	MONTO TOTAL				**86.826.300**		**88.969.500**		

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.