CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO ESC. BÁSICA Nº 1.619 JOSE DOMINGO

					"CRISPIN CONSTRUCCIONES"	
CODIGO DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102802-005	1	Replanteo (preparacion de la obra).-	16,1	m2	6.200	99.820
	2	Limpieza y preparacion del terreno.-	16,1	m2	4.700	75.670
	3	Excavacion y carga de cimiento con PBC.-	4	m3	338.000	1.352.000
	4	Encadenado de Hº Aº (superior de 0,11 x 0,27 m).-	0,75	m3	1.385.000	1.038.750
	5	De 0,30 m armado con 4 varillas de 6 mm (muros de elevacion h: 0,30 m)	7,9	m2	190.000	1.501.000
	6	Relleno y apisonado de interiores-	4,15	m3	90.000	373.500
	7	De 0,15 m - Horizontal (Aisalacion alfastica de muros).-	9,4	m2	28.500	267.900
	8	De 0,15 m para revocar (Muro de elevacion).-	28,5	m2	76.000	2.166.000
	9	De 0,15 m visto a una cara de lad. Comun (Muro de elevacion)	38,4	m2	85.000	3.264.000
	10	De tejas y tejuelones prensadas a maquina (techo).-	17	m2	165.000	2.805.000
	11	Tirantes de Hº Aº de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" (techo)	1	gl	1.700.000	1.700.000
	12	De paredes interior y exterior a una capa (revoques).-	75	m2	23.000	1.725.000
	13	Contrapiso de hormigon de cascotes.-	16,6	m2	24.500	406.700
	14	Tipo ceramino PI3 (pisos)	16,6	m2	85.000	1.411.000
	15	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 de ancho (pisos)	7,55	m2	35.000	264.250
	16	De marco de 0,15m y puerta de 0,70 x 2,10 m - Tablero (aberturas de madera)	2	uni	1.010.000	2.020.000
	17	De marco de 0,15 m, parantes y puertas de 0,60 x 1,60.-(aberturas de madera)	3	uni	690.000	2.070.000
	18	Ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40 m (abertura metalica).-	2	uni	280.000	560.000
	19	Mocheta de revoque en aberturas (alfeizar de ventanas).-	12,5	ml	22.000	275.000
	20	De paredes revocadas interior a la cal blanco o color (pinturas).-	40	m2	10.500	420.000
	21	De techo, maderamen y tejuelones al barniz (pinturas)	17	m2	22.500	382.500
	22	De aberturas de madera al barniz.-(pinturas)	8,5	m2	22.500	191.250

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN

Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Telefax: 0[illegible]-230011 e-mail: muni_repa@hotmail.com

	23	Pintura exterior con silicona (pinturas).-	35,6	m2	18.500	658.600
	24	Aberturas metalicas - Sintetico (pinturas).-	2	m2	26.500	53.000
	25	Azulejos blancos de 15 x 15 cm - h: 1,20 m.- (revestimiento)	23	m2	84.000	1.932.000
	26	Inst. de Agua Cte en baño (3 inodoros, 2 lavatorios, y minguitorio corrido) (instalacion sanitaria).-	1	gl	1.020.000	1.020.000
	27	Desague cloacal de un baño, con 3 inododos, dos lavatorios y minguitorio, registros (060, x0,60) con tapa de Hº Aº, camara septica (0,75 x 1.50 m) y pozo ciego (2,00 x 2,50) (Instalacion Sanitaria)	1	gl	7.800.000	7.800.000
	28	Artefactos anitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, Tohallero, perchero (Instalacion Sanitaria)	1	gl	1.650.000	1.650.000
	29	Materiales: Caño Corrugado Electroducto - Caja de Conexión , caja de llave, Cable de 2 mm - Cable NYY - Llave Termomagnetica) - Artefactos Fluorescentes, tablero TS (Instalacion Electrica)	1	gl	1.300.000	1.300.000
	30	Colocacion de Artefactos (Instalacion Electrica)	1	gl	649.300	649.300
	31	Limpieza final	7,6	m3	7.600	57.760
TOTAL						**39.490.000**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lourdes [illegible] B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación