MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 09/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la Fracción Festival - Primera Etapa" con ID N° 406383

					Construcciones Luisito de Rober A. Grance		MLF Proyectos & Construcciones	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Tramo 1 (Calle Pública entre calle Pública y calle Pública de la Fracción Festival. Superficie: 456 m2)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**36.440.800**	**36.440.800**	**36.596.740**	**36.596.740**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	773.090	773.090
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	456	2.000	912.000	2.300	1.048.800
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	456	2.300	1.048.800	2.300	1.048.800
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	456	9.200	4.195.200	9.200	4.195.200
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	456	42.550	19.402.800	42.550	19.402.800
1.6		Construcción de Muro de PBC (45,00x0,50x0,80)	Metros cúbicos	2,7	575.000	1.552.500	575.000	1.552.500
1.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	456	3.400	1.550.400	3.450	1.573.200
1.8		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	152	36.800	5.593.600	36.800	5.593.600
1.9		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	152	5.750	874.000	5.750	874.000
1.10		Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	465	1.100	511.500	1.150	534.750
2	**72131701-002**	**Tramo 2 (Calle Pública entre calle Pública y calle Pública de la Fracción Festival. Superficie: 495,6 m2)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**39.217.840**	**39.217.840**	**39.389.170**	**39.389.170**
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	773.090	773.090

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE

2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	495,6	2.000	991.200	2.300	1.139.880
2.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	495,6	2.300	1.139.880	2.300	1.139.880
2.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	495,6	9.200	4.559.520	9.200	4.559.520
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	495,6	42.550	21.087.780	42.550	21.087.780
2.6		Construcción de Muro de PBC (45,00x0,50x0,80)	Metros cúbicos	2,4	575.000	1.380.000	575.000	1.380.000
2.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	495,6	3.400	1.685.040	3.450	1.709.820
2.8		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	165,2	36.800	6.079.360	36.800	6.079.360
2.9		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	165,2	5.750	949.900	5.750	949.900
2.10		Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	495,6	1.100	545.160	1.150	569.940
3	**72131701-002**	**Tramo 3 (Calle Iturbe entre calle Pública y Padre Franciscano de la Fracción Festival. Superficie: 1.000 m2)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**81.898.750**	**81.898.750**	**81.824.090**	**81.824.090**
3.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	773.090	773.090
3.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.000	2.000	2.000.000	2.300	2.300.000
3.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.000	2.300	2.300.000	2.300	2.300.000
3.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.000	9.200	9.200.000	9.200	9.200.000
3.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.000	42.550	42.550.000	42.550	42.550.000
3.6		Construccion de muro de contencion de PBC	Metros cúbicos	6,48	575.000	3.726.000	575.000	3.726.000
3.7		Cordón cuneta de H° simple, espesor= 10 cm fck=180mpa, con junta de isopor (e= 8mm, cada 3,oo m)	Metro lineal	45	180.000	8.100.000	170.050	7.652.250
3.8		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.000	3.400	3.400.000	3.450	3.450.000
3.9		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	205	36.800	7.544.000	36.800	7.544.000
3.10		Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	205	5.750	1.178.750	5.750	1.178.750
3.11		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	1.000	1.100	1.100.000	1.150	1.150.000
Precio Total						**157.557.390**		**157.810.000**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE UOC

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Directora de la UOC