MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu, RUC 80009774-2
Tel. (0633) 220.050

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2022
"REPARACIÓN DE 3 AULAS - ESC. BAS. N° 3599 SAN JOSÉ-PLURIANUAL" ID 419363

					JOAPY S.A.					EMPRESA 2			EMPRESA 3		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Ref.	Dif. En Gs	Dif. En %	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-003	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica	Metros cuadrados	2	810.000	1.620.000	933.333	123.333	13						
2	72141510-001	Demolición de techo existente	Metros cuadrados	218,9	20.250	4.432.725	21.260	1.010	5						
3	72131601-002	Cabreada metálica	Metro lineal	53,3	202.500	10.793.250	192.083	-10.417	-5						
4	72131601-007	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano	Metros cuadrados	218,9	405.000	88.654.500	389.583	-15.417	-4						
5	72131601-007	Cumbrera	Metro lineal	19,3	108.000	2.084.400	100.396	-7.604	-8						
6	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	Metros cuadrados	8,5	121.500	1.032.750	113.333	-8.167	-7						
7	72131601-008	Revoque	Metros cuadrados	40	40.500	1.620.000	43.667	3.167	7						
8	72131601-002	Mantenimiento de aberturas	Unidad	12	162.000	1.944.000	153.333	-8.667	-6						
9	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm transparente	Metros cuadrados	8	270.000	2.160.000	277.832	7.832	3						
10	72102508-001	Retiro de pisos existente	Metros cuadrados	167,35	16.200	2.711.070	15.925	-275	-2						
11	72152509-001	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	167,35	33.750	5.648.063	35.417	1.667	5						
12	72131601-009	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	167,35	94.500	15.814.575	98.973	4.473	5						
13	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	89,95	20.250	1.821.488	24.969	4.719	19						
14	72101603-002	Canaletas	Metro lineal	38,55	81.000	3.122.550	83.058	2.058	2						
15	72101603-002	Bajadas	Metro lineal	25	81.000	2.025.000	79.725	-1.275	-2						
16	72102201-003	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	3	1.350.000	4.050.000	1.267.367	-82.633	-7						
17	72102201-9998	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	Unidad	3	1.215.000	3.645.000	1.198.168	-16.832	-1						
18	72102201-003	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	Unidad	3	148.500	445.500	138.333	-10.167	-7						
19	72131601-012	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	Metros cuadrados	479,85	40.770	19.563.485	45.000	4.230	9						
20	72102401-003	Pintura esmalte sintético para aberturas	Metros cuadrados	43,75	33.750	1.476.563	33.000	-750	-2						
21	72102401-002	Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	3	985.500	2.956.500	912.833	-72.667	-8						
22	72131601-012	Pintura canaletas y bajas , antióxido y pintura final.	Metro lineal	63,55	20.250	1.286.888	23.667	3.417	14						
23	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.362.500	2.362.500	2.896.020	533.520	18						
						181.270.807									

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES UOC

Ing. Flavia Mareco Silvero