MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 97/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 289 Y 290, CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN FRANCISCO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA RITA, TRAMO: 1742 Y 1736, CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO CAMPO VERDE con ID: 367.096

OFERENTE					HM CONSTRUCCIONES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC 1341169-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 289 Y 290, CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO SAN FRANCISCO	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	264	1.000	264.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	66	27.000	1.782.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	264	43.000	11.352.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	264	2.500	660.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	16,5	7.500	123.750
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	264	2.500	660.000
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA RITA, TRAMO: 1742 Y 1736, CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO CAMPO VERDE	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	864	1.000	864.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	969.250	969.250
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	216	27.000	5.832.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	864	43.000	37.152.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	864	2.500	2.160.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	54	7.500	405.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	864	1.500	1.296.000
		TOTAL				**64.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ