Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay

Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

Fernando de la Mora, 27 de Diciembre de 2018

INFORME TECNICO Y PEDIDO INICIAL

Señor

Lic. Alcides Riveros

Intendente Municipal

Tengo a bien dirigirme a Usted, a objeto de informar de la necesidad de realizar la **"REPARACIÓN CON PAVIMENTO TIPO CEMENTADO DE LA CALLE HUMAITA DESDE OLIMPO HASTA NATALICIO GONZÁLEZ"** en forma URGENTE, para dar solución a una de las arterias más importante de la Zona Sur de nuestra Ciudad, que une Barrio muy importante como Barcequillo con Instituciones Educativas de la Ciudad de Fernando de la Mora como se CETEC.. Esc. Bás. San José Obrero y otras varias Instituciones educativas de la Zona.

Cabe resaltar que la calle Humaita es una de las pocas que une las Calles Pitiantuta hasta Avelino Martínez lo cual es uno de los motivos principales de la gran importancia que tiene para la educación de nuestros Jóvenes de la Zona y la urgencia del caso.

Acompañamos las Especificaciones Técnicas, planos y computo métrico de los trabajos a Ejecutar.

Sin otro particular me despido de usted muy respetuosamente.

Raúl Román Escurra

Jefe de Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

FISCAL DE OBRAS: ARQ. RAÚL ROMÁN ESCURRA

	OBRA: REPARACIÓN CON PAVIMENTO TIPO CEMENTADO DE LA CALLE HUMAITA DESDE OLIMPO A NATALICIO GONZÁLEZ		
	RUBRO PRESUPUESTARIO : 520 - 30 -03 (FONACIDE)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Pavimento de H°A° de 8 cm de espesor	m2	3.684,33
2	Empedrado	m2	3.684,33
3	Muro de PBC 0,40X 0,80 X 450 ML	m3	144



MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Calle: Humaita
Tramo: Desde Natalicio Gonzalez hasta Olimpo