GOBERNACION DE MISIONES

Anexo al Decreto N° 6715/2017

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE YAYBEBYRY (SEGUNDA PARTE) con ID: 333720

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

			OFERENTE N° 1 CONSULTORA DE OBRAS CIVLES YSYSRY						OFERENTE N° 2 INGENIERO BLAS LOPEZ PORTILLO					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	**ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES DEL CENTRO DEL DISTRITO DE YABEBYRY**	Unidad	1	N/A	N/A		1.071.118.200	Unidad	1	N/A	N/A		1.070.573.400
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1.1.1		Cartel de Obra y Monolito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.580.000	2.580.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.430.000	2.430.000
1.1.2		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	2.800	38.278.800	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	3.200	43.747.200
1.1.3		Desmonte y reposicion de caññerias. Desmonte varios	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.354.000	3.354.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.850.000	3.850.000
1.2		**MOVIMIENTO DE SUELO**			N/A	N/A					N/A	N/A		
1.2.1		Desmonte del terreno para construcción de la caja	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	4.300	58.785.300	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	5.000	68.355.000
1.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	Metros cúbicos	2051	N/A	N/A	42.600	87.372.600	Metros cúbicos	2051	N/A	N/A	38.000	77.938.000
1.3		**PAVIMENTO**												
1.3.1		Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m 15% DE PENDIENTE COMO MINIMO	Metros cuadrados	13111	N/A	N/A	47.000	616.217.000	Metros cuadrados	13111	N/A	N/A	48.000	629.328.000
1.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	Metro lineal	3646	N/A	N/A	38.800	141.464.800	Metro lineal	3646	N/A	N/A	39.000	142.194.000
1.4		**TRABAJOS FINALES**												
1.4.1		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final.-	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	3.800	51.949.800	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	3.200	43.747.200
1.4.2		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	4.900	66.987.900	Metros cuadrados	13671	N/A	N/A	4.000	54.684.000
1.4.3		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.128.000	4.128.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.300.000	4.300.000
		Precio Total, IVA incluido, Gs.						1.071.118.200						1.070.573.400

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES