MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Central-Paraguay
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: Trabajos de Culminación de Aula en Institución Educativa (CD) Nº 03/2018 - ID Nº 346053.-					Oferta de la Empresa Fenar	
Nº	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precion Unitario	Precio total
1	72131601-001	Reposición de vidrios balancín.	GL	1	1200000	1200000
2	72131601-001	Reparación de puertas.	UN	2	850000	1700000
3	72131601-004	Vigas galería de H° A°.	M3	2,1	2850000	5985000
4	72131601-004	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°.	GL	1	12000000	12000000
5	72131601-001	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	42	60000	2520000
6	72131601-001	Guarda Obra de baldo sones de H° 0.40x0.40 cms. (atrás).	M2	30	140000	4200000
7	72131601-008	Contra piso de H° de cascotes para base de baldo sones.	M3	30	45000	1350000
8	72131601-001	Escalón para acceso a plaza.	UN	2	280000	560000
9	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	M2	220	25000	5500000
10	72131601-013	Limpieza de paredes y pilares vistos (interior y exterior).	M2	220	25000	5500000
11	72131601-012	e-Tejuelones al barniz sintético.	M²	142,85	25000	3571250
12	72131601-	f-Tirantes de H°A° al látex color cemento.	M²	170	25000	4250000
13	72131601-001	h-Canaletas y caño de bajada con pintura sintética.	ML	42	27000	1134000
14	72131601-008	De viga de hºaº.	ML	24	70000	1680000
15	72131601-008	Macizado de viga de hºaº.	M2	5,76	120000	691200
16	72131601-008	Contra piso de Hº de cascotes.	M2	110	45000	4950000
17	72131601-009	Piso de Hº 0,07 cm en frente de aula existentes.	M2	110,2	110000	12122000
18	72131601-009	Piso de HºAº 0,07 cm en pista deportiva.	M2	130,2	220000	28644000
19	72131601-009	Zócalo calcáreo	ML	43	37000	1591000
20	72131601-012	a.- Al agua color celeste océano.	M2	61,44	27000	1658880
21	72131601-012	a.- a la cal de viga de h°a en galería.	M2	76,8	15000	1152000
22	72131601-008	De viga de hºaº.	ML	26	120000	765600
23	72131601-008	Macizado de viga de hºaº.	M2	6,38	70000	1820000
24	72131601-001	Relleno y apisonado de exteriores	M3	160	130000	20800000
25	72131601-001	Excavación y carga de cimiento con PBC:	M3	10,67	480000	5121600
26	72131601-001	Construcción de muro de contención con piedra bruta basáltica colocada y asentada con argamasa dosaje 1:3 (cemento y arena lavada)- muralla fachada.	M3	4,45	2850000	12682500

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.

27	72131601-001	Con Cañería de 100 mm y cámara de inspección 0,30x0,30 a cada 10 metros.	ML	32	380000	12160000
28	72131601-001	Reparación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm en aulas existentes.	ML	18	55000	990000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.